

JARDINS DE L'HÔTEL BIRON (MUSÉE RODIN, PARIS 7^e)

ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE Volume 2 : Tableau des U.S. et Illustrations



© musée Rodin (photo Jérôme Manoukian)

Sous la direction de Cécile TRAVERS
avec la collaboration de Magali GONDAL

Septembre 2007

TABLEAU DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

JARDINS DE L'HÔTEL BIRON (MUSÉE RODIN, PARIS 7^e)

Description des unités stratigraphiques

Liste des abréviations

L	limon
S	sable
A	argile
B	brun
Bf	brun foncé
Bc	brun clair
Bl	blanc
G	gris
J	jaune
V	vert
Ro	rouille
R	rouge
N	noir
Str	structure
CPT	compactée
GRA	gravier
mm	millimétrique
cm	centimétrique
TC	terre cuite
TCA	terre cuite architecturale
Fe	fer
Mn	manganèse
U.S.	unité stratigraphique
TR	terre rapportée
TP	trou de plantation

Glossaire

(D'après BAIZE D. et JABIOL B., Guide pour la description des sols, INRA Editions, Paris, 1995)

* **Coprolites** : excréments intacts des animaux du sol sous forme de petites boulettes ovoïdes.

* **Couverture pédologique (ou sols)** : couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre, résultant de l'évolution et de la transformation au cours du temps d'un matériau minéral (roche-mère) sous l'action combinée de facteurs climatiques (températures précipitations) et de l'activité biologique animaux, micro-organismes). Cette évolution est qualifiée de pédogénétique.

* **Éléments grossiers** : constituants minéraux individualisés (fragments élémentaires de roches) de dimension supérieure à 2 mm. Selon leur taille, il faut distinguer :

- 0,2 à 2 cm	graviers
- 2 à 5 cm	cailloux
- 5 à 20 cm	pierres
- plus de 20 cm	blocs

Des fragments frais non altérés de roches dures sont en général à contours irréguliers ou anguleux. Les éléments grossiers ayant subi une usure mécanique par transport à longue distance dans un cours d'eau ou des remaniements terrestres successifs montrent des formes émoussées ou arrondies (galets des alluvions). En règle générale, tous les phénomènes de fragmentation (gel quaternaire ou actuel, chocs des outils agricoles) tendent à produire des fragments irréguliers ou anguleux à limites nettes. Au contraire, les processus d'altération *in situ* ont tendance à estomper les contours et à former des pellicules ou cortex d'altération. Les éléments grossiers peuvent servir de lieu de dépôt pour des substances redistribuées (fer, manganèse) qui viennent ainsi former un cortex d'imprégnation d'origine pédologique à leur surface.

* **Nodules carbonatés** : petits volumes indépendants de couleur blanche, plus ou moins indurés, constitués de calcite secondaire (c'est-à-dire de précipitation) .

Leur formation est liée à un fonctionnement pédogénétique. La décarbonatation progressive des horizons de surface d'un solum et la circulation d'eaux saturées en ions calcium, entraînent souvent une accumulation de calcite secondaire en profondeur. Cette accumulation prend différents aspects en fonction de son intensité et de la structure et de la porosité du matériau d'accueil (amas localisés, nodules, pseudo-mycéliums, encroûtements...). La calcite fraîchement reprécipitée est en général d'une couleur blanche comme la neige et forme de très fines aiguilles (visibles avec une forte loupe). Ces phénomènes, fréquents en climats tempérés, peuvent être encore plus massifs sous des climats où une saison sèche marquée provoque une sur-concentration des solutions du sol et où l'on observe ainsi de véritables « dalles » et « croûtes » calcaires (climats méditerranéens).

* **Pédogenèse** : ensemble des processus concourant à la formation des couvertures pédologiques à partir des roches, et à leur évolution au cours du temps.

* **Porosité** : ensemble des vides du sol occupés par l'eau et l'air après ressuyage.

Notre analyse ne porte que sur la porosité observable à l'oeil nu, c'est-à-dire sur les vides supérieurs à 0,2 mm environ. Nous distinguons trois niveaux de porosité en fonction de la taille des vides qui la constituent :

- Microporosité (0,2 à 0,8 mm) : porosité vésiculaire, formée de petites cavités sphériques enfermant des bulles d'air. Cette porosité de type fermée n'offre pas de passage aux circulations d'eau.
- Porosité (0,8 à 2 mm) : porosité tubulaire résultant d'une activité biologique végétale et/ou animale et constituée des chenaux de lombrics, des trous de radicelles, ou des galeries d'insectes.
- Macroporosité (> 2 mm) : cavités, galeries, chenaux résultant de l'activité de la pédo-faune (taupes, rongeurs, vers de terre, fourmis) ou de l'action de la flore (chenaux de racines mortes).

* **Structure** : manière dont les particules élémentaires du sol (sables, limons, argiles, matières organiques) s'agencent naturellement et durablement en formant ou non des volumes élémentaires macroscopiques appelés agrégats (ou « peds »). La structure conditionne la circulation de l'air, de l'eau et l'enracinement des végétaux et dépend de la dynamique de l'activité biologique au sens large. On distingue deux grands types de structure.

1- les structures apédiques marquées par l'absence d'agrégats :

- **structure lithologique (ou lithique)**, absence d'agrégats, structure non pédologique héritée de la roche-mère.
- **structure particulaire (ou friable)**, absence d'agrégats par suite d'un manque de cohésion des particules entre elles (en général sables ou graviers, et quelquefois sables limoneux)
- **structure feuilletée (ou fibreuse)**, lorsque l'horizon est constitué uniquement de débris végétaux
- **structure massive (ou compactée)**, absence d'agrégats par absence de fissures et cohésion des particules entre elles

2- les structures pédiques marquées par la présence d'agrégats :

- **structure grumeleuse**, agrégats de forme arrondie, petits et plus ou moins agglomérés entre eux (type de structure des bonnes terres de culture et des prairies contenant beaucoup de matières organiques).
- **structure polyédrique**, agrégats en forme de polyèdres à arêtes plus ou moins anguleuses (str. plus ou moins développée) et à faces planes. Selon la taille des agrégats, on parle de **structure micropolyédrique** (< 2 mm) ou polyédrique (> 2 mm). Cette structure résulte de phénomènes de retrait et de gonflement attestant de l'alternance de cycles de dessiccation/humectation et de la présence d'une quantité suffisante d'argile dans l'horizon. En l'absence de graviers et cailloux, les faces de ces agrégats ont tendance à s'organiser selon des plans verticaux et horizontaux.
- **structure lamellaire** : agrégats à orientation horizontale et arêtes anguleuses (résulte généralement d'un tassement du sol).

Tous les mécanismes et processus de la pédogenèse (actions physiques, chimiques et biologiques) concourent à transformer des matériaux à structure lithologique (roche et dépôts) en matériaux à structure pédologique.

Les structures grumeleuses apparaissent en général à la surface ou à proximité de la surface du sol. Les agrégats n'ont pas à supporter le poids d'horizons sus-jacents. Même en période humide, les vides sont suffisamment grands et nombreux pour permettre un écoulement rapide de l'eau gravitaire. Elles sont caractéristiques des horizons supérieurs sous végétation naturelle, friche ou prairies. Elles disparaissent en général rapidement sous l'effet de la mise en culture au profit de structures micropolyédriques à polyédriques peu développées. Les structures polyédriques sont généralement observées dans les horizons profonds ou de moyenne profondeur. En période humide, les agrégats sont juxtaposés et étroitement serrés les uns contre les autres, sans offrir aucune fissure pour l'écoulement de l'eau. En période sèche, les agrégats se séparent, l'eau et l'air peuvent circuler dans les fissures, et les racines et radicelles s'y introduire.

* **Texture** : propriété du sol définie par les proportions relatives des particules solides constitutives du sol (sable, limon, argile).

* **Unités stratigraphiques** : couches superposées d'une coupe stratigraphique entre lesquelles on peut définir des limites plus ou moins nettes et plus ou moins sinueuses, considérées comme suffisamment homogènes d'un point de vue de la couleur, de la texture et de la structure pour constituer une unité de description et de prélèvement.

Le contraste entre deux unités stratigraphiques (U.S.) successives résulte d'évolutions pédogénétiques (gradients d'altération, dépôts latéraux ou verticaux de matières, apports de matières, présence de matière organique, etc...) et/ou de l'influence humaine par le biais des pratiques culturales et/ou de terrassement. Les unités stratigraphiques sont décrites de façon fine selon une série de critères empruntés à la pédologie. Chaque critère de description est porteur d'une information sur les modes de mise en place et/ou les modes de transformations de la couche. La description objective de chaque unité stratigraphique est un préalable indispensable au travail de corrélation et d'interprétation propre à l'analyse archéologique.

U.S.	Identification	Matériel	Description
1	Pelouse actuelle		S.III. LS Bf, Str micropolyédrique à polyédrique, GRA mm
2	Revêtement sableux actuel		S.III. S grossier JRo , GRA mm roulé, énormément de GRA cm
3	Revêtement sableux actuel		S.III. SL BG(Ro), Str. CPT, légèrement feuilletée, beaucoup de GRA mm à cailloux + S grossier, Str CPT à friable
4	Revêtement sableux actuel		S.III. S JB(Ro), Str CPT à friable, énormément de GRA mm, quelques GRA cm roulés
5	TR 1993		S.III. LSA chamarré BRoV /BN, Str polyédrique à friable
6	Tranchée de pose canalisation 1956-1963		S.III. Non décrite
7	TR 2è ½ du XIXè	fragments d'ardoise, nombreux charbons	S.III. LS Bf(N), Str micropolyédrique à friable, S grossier, GRA mm
8	Fond de TP 2è ½ du XIXè	charbons, quelques fragments de mortier Bl, scories à l'interface sup.	S.III. LSA B, Str polyédrique à friable, GRA mm à cm
9	Parterre de gazon palimpseste Biron/Duvillers	petits éclats de mortier Bl	S.III. LS chamarré JB /Bf, Str polyédrique à friable, S grossier, GRA mm
10	Remblais 1753-1755		S.III. Remblais divers, dont couches de gros fragments de plâtre à inclusions de charbons (prélevé)
11	TP 1970		S.III. Mélange U.S. 14 et U.S. 15
12	Tranchée de pose canalisation 1956-1963		S.III. LS Bf(N), Str polyédrique, S grossier, GRA mm
13	Tranchée de pose canalisation 1956-1963		S.III. Gros charbons dans LS BN
14	TP 1970	quelques microcharbons	S.III. L JBRO, Str CPT, quelques nodules FeMn mm
15	Tranchée de pose canalisation 1956-1963	un gros charbon	S.III. LS Bf, Str très CPT, S grossier, GRA mm, quelques petits nodules de L JBRO
16	Tranchée de pose canalisation 1956-1963	un gros charbon	S.III. LS Bf + S JB, Sr CPT à feuilletée, GRA mm à cm
17	Canalisation 1956-1963		S.III. Tuyau PVC noir
18	Parterre de gazon palimpseste Biron/Duvillers	fragments d'ardoise, quelques fragments de mortier Bl, TC, quelques charbons	S.III. LS Bf/BJ, Str micropolyédrique à friable, GRA mm
19	Tapis vert central palimpseste XXè		S.III. LS Bf, Str micropolyédrique à friable CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm
20	Tapis vert central palimpseste XXè		S.III. LS Bf localement BN (notamment au-dessus de U.S. 22), Str micropolyédrique à friable CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm
21	TR 1993	rares fragments de TC	S.III. LS BN, taches BGRO, Str polyédrique CPT, localement nodules de S GB, beaucoup de S grossier et de GRA mm,
22	Allée parterre central 1835-1836	fragments d'ardoise, gros fragments de mortier Bl,	S.III. Calcaire J concassé, cailloux à pierres, mortier S J + chaud,
22 bis	Allée parterre central 1835-1836		S.III. S Ro + GRA mm
23	TP 2ème ½ du XIXè		S.III. LS BJ(Ro), Str polyédrique à friable, S grossier, GRA mm à cm, racinaire et gros racinaire, accumulation racinaire à l'interface inf.
23bis	TP 2ème ½ du XIXè	fragments d'ardoise, fragments de mortier Bl, charbons	S.III. LS Bf, Str polyédrique à friable, GRA mm à cm
24	TR 1993	charbons, un fragment de mortier BlJ	S.III. LS BN, Str micropolyédrique à CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm, nodules de L JBRO

24bis	TR 1993	charbons	S.III. SL BG + LS BN, Str CPT à friable, GRA mm
25	Tapis vert central palimpseste XXè	nodules de mortier Bl et J, charbons	S.III. LS BN + SL BG, Str CPT, GRA mm
26	Décharge du bassin 1753-1755 (tranchée de pose)		S.III. GRA mm à pierres calcaire J, TC, charbons, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, LS B
27	Décharge du bassin 1753-1755 (chemise de mortier de tuileau)		S.III. Corroi de mortier de tuileau
28	Décharge du bassin 1753-1755 (canalisation)		S.III. Canalisations en terre cuite (prélevée)
29	Tranchée de pose canalisation 1993		S.III. Non décrite
30	Remblais « terreux » 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, TC (tesson prélevé)	S.III. LS GB((Ro)), Str micropolyédrique à friable, S grossier, GRA mm à pierres,
31	Canalisation 1956-1963		S.III. Tuyau PVC N
32	Tapis vert central palimpseste 1956-1993	une scorie, TC, rars fragments de mortier J, quelques fragments de mortier Bl, un gros fragment de TCA	S.III. LS Bf à N, Str micropolyédrique très CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm à cailloux, quelques nodules LS Bf, quelques nodules L JBRO
33	TR 2è ½ du XIXè	coquille d'huitre à l'interface inf.	S.III. LS B(J) + LS BN, Str micropolyédrique à CPT, GRA mm, S grossier
34	TP 2è ½ du XIXè	charbons	S.III. LS JB, Str micropolyédrique à friable + LS B, rare S grossier, GRA mm
35	TP 2è ½ du XIXè	petits et gros fragments de mortier Bl, petits fragments de mortier J, beaucoup de charbons	S.III LS G(B), Str CPT à friable, énormément de S grossier, GRA mm à cailloux,
36	Remblais 1753-1755	fragments d'ardoise, charbons, petits fragments de mortier Bl	S.III. LS GJ((Ro)), Str très CPT, énormément de S grossier, GRA mm à cm
37	TR 1993	fragments de mortier J	S.III. LS Bf((GRO)), Str micropolyédrique à friable, S grossier, GRA mm à cm
38	Tranchée de pose canalisation 1956-1963		S.III. Non décrite
39	Canalisation 1956-1963		S.III. Tuyau PVC orange
40	TP 2è ½ du XIXè	gros fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments de TCA	S.III. L GB(J), Str friable, énormément de S grossier, GRA mm à cailloux
41	Revêtement actuel		S.II. LS Bf, Str friable un peu CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm
42	Allée latérale 1927		S.II. GRA cm à pierres calcaire J, S + chaux, percolations racinaires B
43	TP 1970		S.II. Mélange S BN + L JBRO
44	TR 2è ½ du XIXè	TC	S.II. LS Bf, Str friable, GRA mm à cailloux, localement passes de S JRo à l'interface inf., énormément de racinaire et gros racinaire
45	Palimpseste TR XIXè/ TR XXè		S.II. LS B((J))/G((Ro)), Str micropolyédrique à friable, beaucoup de S grossier, GRA mm
46	Revêtement sableux actuel		S.II. GRA mm dans S JRo, Str CPT friable
47	Conduite hydraulique 1753-1755		S.II. Tuyau en plomb
48	Plate-bande fleurie	charbons, TC, quelques petits charbons, TC,	S.II. LS BJ + taches Bf, Str grumeleuse à friable, S grossier, GRA mm
48	Plate-bande fleurie Biron/Duvillers	quelques petits fragments de mortier Bl	S.II. LS BJ + taches Bf, Str grumeleuse à friable, S grossier, GRA mm

49	TR 1956-1963		S.II. LS BN, Str micropolyédrique à friable un peu CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm à cm
50	TR 2 ^e ½ du XIX ^e		S.II. LS Bf, Str micropolyédrique à friable un peu CPT, S grossier, GRA mm
51	Passe-pied parterre 1753-1755	énormément de fragments de mortier J, un gros fragment de mortier blanc à inclusions de charbon	S.II. LS B, GRA mm à cm
52	Parterre de gazon palimpseste Biron/Duvillers	petite boucle circulaire en bronze avec pointe en fer (diamètre 1 cm), microcharbons	S.II. LS BJ + taches Bf, Str micropolyédrique à friable, quelques coprolites
53	Parterre de gazon palimpseste Biron/Duvillers	tesson TC vernissée verte à l'interface inf.	S.II. LS GBJ + taches B, Str friable, S grossier, GRA mm, coprolites
54	TR 2 ^e ½ du XIX ^e	TC	S.II. LS Bf, Str grumeleuse à friable, S grossier, GRA mm
54bis	TP 2 ^e ½ du XIX ^e	TC	S.II. LS Bf, Str grumeleuse à friable, S grossier, GRA mm
55	TP 2 ^e ½ du XIX ^e	TC, charbons, fragments de mortier Bl	S.II. LS Bf, Str grumeleuse à friable, S grossier, GRA mm à cm
56	TP 2 ^e ½ du XIX ^e	beaucoup de petits fragments de mortier Bl	S.II. LS BG, Str grumeleuse à friable, GRA mm
57	Parterre de gazon palimpseste Biron/Duvillers	quelques petits fragments de mortier Bl, TC	S.II. LS JBl(Ro)/Bf, Str micropolyédrique à friable, GRA mm
58	TP 1970		S.II. Mélange U.S. 49 et U.S. 59
59	TP 1970		S.II. L JBRo/BN
60	Pelouse actuelle		S.II. LS B(Ro)/BN
61	TR 1956-1963	fragments de mortier J	S.II. LS BN, Str micropolyédrique à friable un peu CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm à cm
62	TR parterre 2 ^e ½ du XIX ^e		S.II. LS Bf, Str grumeleuse à friable, S grossier, GRA mm
63	TR parterre 2 ^e ½ du XIX ^e		S.II. LS B(J) + taches Bf, Str micropolyédrique à friable
64	Passe-pied parterre 1753-1755	beaucoup de nodules de mortier Bl	S.II. LS BJ(G), Str friable, S grossier, GRA mm
65	TR 1956-1963	briques, fragments de carreaux de TC, gros fragments de mortier Bl, fragment de houille, charbons	S.II. LS BN, énormément de matériaux grossiers dont cailloux à pierres
66	TP 2 ^e ½ XIX ^e	os	S.II. LS BN, Str micropolyédrique à friable, GRA mm à cm
67	TP 2 ^e ½ XIX ^e	TC, charbons	S.II. LS BJ, Str friable, GRA mm à cm
68	TP 2 ^e ½ XIX ^e	fragments de mortier Bl, TC	S.II. LS B((Ro)), Str friable, GRA mm
69	TP 2 ^e ½ XIX ^e	fragments de mortier Bl	S.II. LS BGJ, Str friable, GRA mm
70	TP parterre central 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, TC, charbons	S.II. LS BJ, GRA mm à cailloux
71	TP parterre central 1753-1755	fragments de mortier Bl, TC, charbons	S.II. LS BJ(Ro)/BN, GRA mm à cailloux
72	TP parterre central 1753-1755	fragments de mortier Bl, fragments de mortier J, charbons	S.II. LS B/JB, beaucoup de GRA mm à cailloux
73	Tapis vert central XX ^e		S.II. LS BJ(Ro)/BN, beaucoup de GRA mm à cailloux, S grossier
74	Tapis vert central XX ^e	fragments de mortier Bl, fragments de mortier J	S.II. LS B, Str micropolyédrique à CPT, GRA mm, localement cailloux calcaire J (près de U.S. 65)

75	TR allée centrale 2 ^e ½ du XIX ^e (apport localisé)		S.II. LS BN, Str CPT, énormément de GRA mm roulés et calibrés
76	Allée centrale palimpseste XIX ^e (zone mal drainée)	TC	S.II. LS GBJ((V)), GRA mm, S grossier
77	Allée centrale 1835-1836		S.II. GRA mm à pierres de calcaire J concassé, dans S J + chaux
78	TR allée centrale 2 ^e ½ du XIX ^e (apport localisé)	fragments de mortier J, fragments de mortier rose	S.II. LS B(J) + nodules LS BN, S grossier, GRA mm à cailloux
79	Allée centrale palimpseste XIX ^e (zone mal drainée)	TC	S.II. LS GBJ((V)), GRA mm, S grossier
80	TP 2 ^e ½ du XIX ^e		S.II. LS B(J), Str friable, GRA mm, beaucoup de racinaire
81	Décharge du bassin 1753-1755		S.II. Corroi de mortier de tuileau
82	Décharge du bassin 1753-1755		S.II. Canalisation en terre cuite
83	Tranchée de pose décharge du bassin 1753-1755		S.II. GRA mm à pierres calcaire J, TC, charbons, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, LS B
84	Revêtement sableux actuel		S.IV. GRA mm de silex + S JRo, Str CPT
85	Revêtement sableux actuel		S.IV. LS B, Str CPT, S grossier, GRA mm roulés
86	TP jardin sculpture 1956-1963	petits fragments de mortier J, rares fragments de mortier Bl	S.IV. LS Bf(J)/BN + inclusions G, GRA mm
87	TR 2 ^e ½ du XIX ^e	charbons	S.IV. LS BJ(Ro), Str friable, S grossier, GRA mm à cm
88	TR 2 ^e ½ du XIX ^e	charbons, petits fragments de mortier Bl	S.IV. LS BJ(Ro), Str friable, S grossier, GRA mm à cm
89	Remblais « terreux » 1753-1755	beaucoup de fragments mm à cm de mortier Bl à inclusions de charbon (granulométrie fine, plâtre ?), clou en fer, fragments d'ardoise, TC	S.IV. LS BRo
90	Remblais 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, beaucoup de gros charbons	S.IV. LS GB(Ro)((V))
91	Remblais 1753-1755		S.IV. L(S) JRo(B)
92	TP XIX ^e	charbons, petits fragments de mortier Bl, coquille d'huitre	S.IV. LS Bf + LS JBRo, GRA mm
93	TP XIX ^e	fragment de mortier J	S.IV. LS B(J)/Bf, GRA mm roulés, coquilles de mollusques
94	Remblais 1753-1755		S.IV. LS BG((Ro)), GRA mm à cm
95	Remblais 1753-1755	beaucoup de fragments mm de mortier Bl	S.IV. LS GB + petites taches Ro
96	Remblais 1753-1755	charbons	S.IV. LS GB, Str friable, GRA mm
97	Remblais 1753-1755		S.IV. LS N, charbons en lit
98	Remblais 1753-1755	fragments cm de mortier Bl	S.IV. LS BG((Ro)), GRA mm à cailloux
99	Pelouse jardin sculpture 1956-1963	charbons	S.IV. LS Bf, Str friable, S grossier, GRA mm à cm
100	Revêtement sableux actuel		S.IV. GRA mm de silex + S JRo, Str CPT
101	TR 2 ^e ½ du XIX ^e	charbons	S.IV. LS B, Str friable, S grossier, GRA mm à cm

102	Parterre de gazon palimpseste Biron/Duvillers	charbons, petits fragments de mortier Bl, TC	S.IV. LS B(J), Str friable, GRA mm à cm
103	Circulation jardin sculpture 1956-1963		S.IV. idem U.S. 99 + fragment de mortier J et chamarré L BJ
104	Circulation jardin sculpture 1956-1963		S.IV. Mélange U.S. 103 et U.S. 105
105	Pelouse jardin sculpture 1956-1963	Fragment de mortier de tuileau, fragment de mortier J, os	S.IV. LS GBJ + LS Bf, Str friable, GRA mm
106	TP XIX ^e		S.IV. LS BJRo, Str friable, S grossier, GRA mm à cm
107	TP XIX ^e	beaucoup de charbons à l'interface inf.	S.IV. L(S) Beige rosé, gros racinaire
108	TP XIX ^e		S.IV. LS Bf / JB, Str friable, GRA mm à cm, racinaire
109	TP XIX ^e	fragments mm de mortier Bl, charbons, petits fragments de TC	S.IV. LS B, Str friable, GRA mm
110	TP XIX ^e	petits fragments de mortier Bl, rares fragments de mortier J	S.IV. LS BG, Str friable, GRA mm à cm
111	Conduite d'eau 1753-1755		S.IV. Tuyau en plomb (diamètre 4/5 cm)
112	Remblais « terreux » 1753-1755	gros fragments de TCA, fragments TC vernissée, fragments mm de mortier Bl, fragments mm de mortier J, charbons	S.V. LS B(Ro), Str friable un peu humifère, beaucoup de S grossier, GRA mm, cailloux calcaire J
113	TR grand quinconce 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments de TCA, fragments de mortier J, charbons	S.V. LS BJ(Ro), Str friable, GRA mm à cailloux
114	TR grand quinconce 1835-1836		S.V. LS B(J) / BN, Str friable, S grossier, GRA mm
115	TR « parc » 1948		S.V. LS BN, Str friable, S grossier, GRA mm roulés
116	Tassements récents dus au passage d'engins mécaniques		S.V. L RoB / Bf / BRo, très CPT
117	Mur Est 1938 (élévation)		S.VI. Blocs de calcaire JBl taillés, liés au mortier S grossier + chaux, enduit (prélevé)
117bis	Contre-mur de clôture 1753-1755		S.VI. Maçonnerie faite de blocs de calcaire JBl grossièrement équarris, plus ou moins assisés liés au mortier de terre, argile + sable J(Ro), face visible taillée, enduite de plâtre blanc piqué localement de gros clous en fer (prélevé), maçonnerie non liée à U.S. 181
117ter	Mur Est 1938 (fondation)		S.VI. Blocs grossièrement équarris, en débord par rapport à U.S. 117bis, liant prélevé
118	Remblais de construction du contre-mur de clôture 1753-1755		S.VI. LS GBJ, beaucoup de nodules de chaux, S grossier, GRA mm à cailloux calcaires, GRA cm silex
119	Remblais de construction du contre-mur de clôture 1753-1755		S.VI. Mortier de terre (argile + sable) J, cailloux calcaires, Str CPT
120	Remblais de construction du contre-mur de clôture 1753-1755	énormément de nodules de chaux	S.VI. LS BG, GRA mm à cm
		fragments cm de mortier J,	
121	TP 1935	fragments cm de mortier J, fragments mm de mortier Bl, charbons, fragments TC	S.VI. LS B(J) + LS BJ,

122	TP 1935	quelques nodules de chaux	S.VI. LS B, Str friable, GRA mm
123	Niveau de chantier mur Est 1938		S.VI. Lit de mortier sableux J(Ro)
124	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments de mortier J, charbons	S.VI. LS B, beaucoup de GRA mm à cm, gros racinaire
125	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. S grossier Ro, LS B, GRA mm à cm, Str friable
126	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. S J, chaux, calcaire concassé
127	TP prunellier 1948	fragments de mortier J et Bl (près du mur)	S.VI. LS BJ/Bf, Str friable, S grossier, GRA mm
128	TR 1970		S.VI. LS BN, S grossier, GRA mm roulés
129	Stabilisé actuel		S.VI. GRA mm à cm roulés, S J + ciment
130	Mélange fosse de plantation et revêtement d'allée 1935-1948		S.VI. LS BN, Str très CPT, beaucoup de S grossier et de GRA mm roulés
131	TP 1970		S.VI. L BRo/Ro/B + percolations racinaires Bf, GRA mm à cailloux, micro-racinaire, racinaire
131bis	TP 1970		S.VI. Non décrite
132	Allée latérale Est 1935-1948	charbons, fragments de mortier Bl	S.VI. S Ro, Str CPT, fragments de S G CPT
133	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.VI. Remblais divers
134	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.VI. Remblais divers
135	Allée latérale Est 1935-1948	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments de TC	S.VI. Calcaire J concassé + S + chaux
136	Allée latérale Est 1935-1948	un fragment de mortier Bl à inclusions de charbon	S.VI. LS G(B)((V))
137	Allée latérale Est 1935-1948	charbons, quelques fragments de mortier Bl	S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, quelques GRA cm de silex
138	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. SL BGJ, Str CPT, GRA mm à cm
139	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)	charbons, fragments d'ardoise, beaucoup de fragments de mortier J	S.VI. SL GB, S grossier, S Ro, GRA cm à cailloux de calcaire J
140	Allée latérale Est 1935-1948	fragments de TC, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments d'ardoise	S.VI. S J + chaux, GRA mm à cailloux
141	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, S grossier, LS JBG, Str CPT (transition nette avec U.S. 172)
142	Allée latérale Est 1948		S.VI. LS BN, beaucoup de S grossier et GRA mm roulés, Str très CPT
143	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)		S.VI. Fragments de TCA, cailloux à pierres de calcaire et fragments de mortier Bl
144	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)		S.VI. Bloc de mortier de tuileau portant une empreinte en canal (réciproque en face Nord du sondage)
145	Allée latérale Est		S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, S grossier, LS JBG, Str CPT
145	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, S grossier, LS JBG, Str CPT (transition nette avec U.S. 172)

146	Tranchée de pose canalisation contemporaine		S.VI. Remblais divers
147	Tranchée de pose canalisation contemporaine		S.VI. S fin J
148	Tuyau d'arrosage contemporain		S.VI. Tuyau PVC N
149	Remblais Duvergiers 1835-1836		S.VI. Gros fragments de plâtre à inclusions de charbon, rares cailloux de calcaire J
150	Allée latérale Est 1935-1948	charbons, fragments de mortier Bl	S.VI. S Ro, Str CPT, fragments de S G CPT
151	Allée latérale Est 1935-1948	beaucoup de fragments de mortier Bl, TC	S.VI. LS GB, énormément de GRA à cailloux de silex et de calcaire
152	Allée latérale Est 1948		S.VI. LS BN, beaucoup de S grossier et GRA mm roulés, Str très CPT
153	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, S grossier, LS JBG, Str CPT
154	Allée latérale Est 1935-1948	fragments de TC, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments d'ardoise	S.VI. S J + chaux, GRA mm à cailloux
155	Allée latérale Est 1935-1948 (zone mal drainée)		S.VI. SL BGJ, Str CPT, GRA mm à cm
156	Allée latérale Est 1935-1948	charbons, quelques fragments de mortier Bl	S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, quelques GRA cm de silex
157	Allée latérale Est 1935-1948	beaucoup de fragments de mortier Bl, TC	S.VI. LS GB, énormément de GRA à cailloux de silex et de calcaire
158	Allée latérale Est 1935-1948	charbons, fragments de mortier Bl	S.VI. S Ro, Str CPT, fragments de S G CPT
159	Remblais Duvergiers 1835-1836	beaucoup de fragments de mortier Bl, TC	S.VI. LS GB, énormément de GRA à cailloux de silex et de calcaire
160	Remblais Duvergiers 1835-1836		S.VI. Gros fragments de plâtre à inclusions de charbon, rares cailloux de calcaire J + LS JB
161	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	petits fragments de mortier Bl et J, charbons	S.VI. LS B + taches Ro, beaucoup de GRA mm à cailloux
162	TP « parc » 1948	fragments de TC, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, verre	S.VI. LS Bf(Ro), Str friable humifère, S grossier, GRA mm à cm, beaucoup de micro-racinaire et de racinaire
163	TP 1970		S.VI. L BRo/Ro/B + percolations racinaires Bf, GRA mm à cailloux, micro-racinaire, racinaire
164	TP 1970		S.VI. Mélange U.S. 152 et U.S. 163
165	TP 1970		S.VI. Fragments de mortier Bl + S fin JRo + LS Bf
166	TP 1970	fragments de TC, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, verre	S.VI. LS Bf(Ro), Str friable humifère, S grossier, GRA mm à cm, beaucoup de micro-racinaire et de racinaire + petites inclusions de U.S. 163
167	TR « parc » 1948		S.VI. LS BN, beaucoup de S grossier et GRA mm roulés, Str très CPT
168	Sol grand bosquet actuel		S.VI. LS BN + inclusions JB, Str légèrement feuilletée, beaucoup de S grossier et GRA mm roulés, Str très CPT
169	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments de mortier J, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, charbons	S.VI. LS JB + percolations racinaires Bf, GRA mm à cm
	Remblais fosse allée	beaucoup de gros fragments et de beaucoup de gros	
170	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments et de fragments mm de mortier J et Bl, charbons, ardoise	S.VI. S grossier + L JB

171	Alluvions en place ou remaniées		S.VI. L(S) J(Ro), beaucoup de GRA cm roulés de silex
172	Allée latérale Est 1935-1948 (zone mal drainée)		S.VI. LS GB, S grossier, Str CPT (transition nette avec U.S. 141)
173	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	TC	S.VI. Cailloux à pierres de calcaire J, gros fragments de plâtre Bl à inclusions de charbon avec enduit Bl sur sa face lisse
174	Allée latérale Est Sol actuel		S.VI. LS BJ, S grossier, GRA mm
175	Allée latérale Est Sol actuel		S.VI. L Ro + LS B, GRA mm
176	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	charbons	S.VI. LS BG + beaucoup de fragments de mortier J + S grossier, GRA mm, cailloux de silex, cailloux de calcaire J
177	Allée latérale Est 1935-1948 (zone mal drainée)	fragments de mortier Bl, charbons	S.VI. LS GB, Str CPT, S grossier, GRA mm
178	Allée latérale Est 1935-1948 (zone mal drainée)	fragments de mortier Bl et J, charbons, os	S.VI. LS GB, Str CPT, S grossier, GRA mm, cailloux calcaires
179	-		S.VI. Non décrite
180	-		S.VI. Non décrite
181	Eperon de liaison entre mur et contre-mur de clôture 1753-1755		S.VI. Maçonnerie faite de blocs de calcaire Jbl grossièrement équarris, liant idem U.S. 119 + localement gros fragments de mortier Bl à S grossier avec quelques inclusions de charbons, piqué de gros clous en fer (prélevé)
181bis	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.VI. Fragment de maçonnerie en position horizontale dans le fond du sondage, composé de gros blocs de calcaire J grossièrement équarris liés au mortier de terre jaune identique à celui employé dans la maçonnerie U.S. 181 + petites pierres de calage
182	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. Fragments de mortier J, GRA cm à cailloux de calcaire J, S grossier J + chaux
183	Allée latérale Est 1935-1948	fragments de mortier Bl, charbons	S.VI. LS GB, Str CPT, S grossier, GRA mm
184	Allée latérale Est 1935-1948	fragments de TC, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments d'ardoise	S.VI. S J + chaux, GRA mm à cailloux
185	Allée latérale Est 1935-1948 (zone mal drainée)		S.VI. LS GB, S grossier, Str CPT
186	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. S J + chaux, éclats de calcaire J, S grossier, LS JBG, Str CPT
187	Allée latérale Est 1935-1948		S.VI. LS Bf, Str très CPT, S grossier, GRA mm
188	Revêtement allée latérale milieu XX ^e		S.VI. S fin Ro
189	Allée latérale Est 1948		S.VI. LS Bf, Str très CPT, S grossier, GRA mm
190	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)		S.VI. Gros fragments de tuiles en terre cuite
191	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	beaucoup de fragments de plâtre et de fragment de mortier J, charbons, os	S.VII. S grossier, énormément de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres, racinaire mort
192	Tranchée de pose canalisation contemporain e		S.VII. Non décrite
193	Remblais « terreux » 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	TC, mortier Bl, charbons	S.VII. LS JB, Str friable, S grossier, GRA mm, une pierre calcaire avec fossile
194	TR bosquet latéral 1835-1836	scories	S.VII. LS B + taches Bf, S grossier, GRA mm, micro-racinaire, racinaire, racinaire mort
195	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.VII. Cailloux de calcaire Bl, S + chaux
196	TR « parc » 1948		S.VII. LS BN, Str friable, S grossier, GRA mm, énormément de gros racinaire vivant
197	Tassements récents dus au passage d'engins mécaniques		S.VII. L RoB/Bf/BRo, très CPT
198	Sol de travail lié au creusement de la tranchée U.S. 192		S.VII. LS BN, Str CPT feuilletée, S grossier, GRA mm

199	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.VII. Gros fragments et fragments de calcaire J concassé + S + chaux
200	Remblais « terreux » Moras	beaucoup de fragments de TC, charbons, os, ardoise, fragments de mortier J et Bl	S.VII. LS B, beaucoup de GRA mm à pierres, beaucoup de micro- racinaire et de gros racinaire, cailloux à pierres
201	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836		S.VII. LS B(Ro) + taches Bf, Str friable, GRA mm à cm
202	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836	fragments de mortier J, petits fragments de mortier Bl, fragments d'ardoise	S.VII. LS Bf/JB, localement JG(V), GRA mm à cm, beaucoup de micro- racinaire et de racinaire
203	Remblais « terreux » Moras	beaucoup de fragments de TC, charbons, os, ardoise, fragments de mortier J et Bl	S.VII. LS B, beaucoup de GRA mm à pierres, beaucoup de micro- racinaire et de gros racinaire, cailloux à pierres
204	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836		S.VII. LS B(J) + taches Bf, GRA mm, micro-racinaire, gros racinaire mort
205	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.VII. Gros fragments et fragments de calcaire concassé J + S + chaux
206	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e (zone mal drainée)		S.VII. LS GB((V))
207	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e		S.VII. Petits fragments de calcaire concassé J + S + chaux
208	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	charbons	S.VII. Fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, LS GB, fragments de calcaire concassé J, GRA mm à pierres, fragments de TC
209	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	fragments de mortier Bl, charbons	S.VII. Calcaire J concassé, S Jro, GRA mm à cm
210	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	beaucoup de fragments de mortier Bl, charbons, fragments de TC	S.VII. GRA mm à cailloux dans LS GB, Str CPT
211	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	fragments de mortier Bl	S.VII. Scories, charbons, LS B, GRA mm, Str CPT
212	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	charbons, petits fragments de mortier Bl	S.VII. L(S) J(G)((V))
213	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	beaucoup de fragments de plâtre et de fragment de mortier J, charbons, os	S.VII. S grossier, énormément de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres, racinaire mort
214	TP bosquet latéral 1919-1923	fragments de mortier J	S.VII. LS BN/B, Str friable, S grossier, GRA mm, beaucoup de racinaire
215	TP bosquet latéral Moras/Biron/ Duvillers	petits fragments de mortier Bl	S.VII. LS B(Jro) + localement percolations B, Str friable un peu humifère, GRA mm à cailloux, micro-racinaire, racinaire, gros racinaire
216	Substrat bosquet latéral Biron/Duvillers	os	S.VII. LS B/Bf, Str friable, S grossier, GRA mm, micro-racinaire, racinaire, gros racinaire
217	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	gros fragments de mortier Bl, charbons	S.VIII. SL BG, S grossier, GRA mm à cailloux, fragments de calcaire J
218	TP arbre de haute tige bosquet latéral XVIII ^e		S.VIII. LS Bf, Str friable humifère, S grossier, GRA mm, beaucoup de racinaire et de gros racinaire
219	Fosse dépotoir début XIX ^e		S.VIII. Fragments de pots de jardin en faïence, fragments de décor en relief en terre cuite, fragments de pots en terre cuite vernissée et non vernissée, carreaux de châssis, tessons de bouteille...etc
220	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.VIII. L(S) JRoG + inclusions LS B, S grossier, GRA mm
221	Parterre fleuri bosquet latéral		S.VIII. LS BJ/B + percolations Bf, Str friable un peu humifère
221	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836		S.VIII. LS BJ/B + percolations Bf, Str friable un peu humifère

222	Extraction d'arbre 1948		S.VIII. LS JG(Ro), énormément de gros racinaire calciné
223	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836		S.VIII. LS BJ/B + percolations Bf, Str micropolyédrique à friable
224	TR « parc » 1948		S.VIII. LS BN, Str friable, S grossier, GRA mm, énormément de gros racinaire vivant
225	Tassements récents dus au passage d'engins mécaniques		S.VIII. L RoB/Bf/BRo, très CPT
226	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.VIII. Gros fragments et fragments de calcaire concassé J + S + chaux
227	Remblais « terreux » terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de fragments de TC, charbons, os, ardoise, fragments de mortier J et Bl	S.VIII. LS B, beaucoup de GRA mm à pierres, beaucoup de micro-racinaire et de gros racinaire, cailloux à pierres
228	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de fragments de plâtre et de fragment de mortier J, charbons, os	S.VIII. S grossier, énormément de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres, racinaire mort
229	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e		S.VIII. Petits fragments de calcaire concassé J + S + chaux
230	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e (zone mal drainée)		S.VIII. LS GB((V))
231	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755 (récupération du mur)	fragments mm de mortier Bl (nodules de chaux ?)	S.VIII. LS BG(J), Str très friable, un peu humifère, beaucoup de GRA mm, beaucoup de racinaire et de gros racinaire
232	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.VIII. S grossier Ro, GRA mm roulés, quelques GRA cm
233	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	beaucoup de fragments de plâtre et de fragment de mortier J, charbons, os	S.VIII. S grossier, énormément de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres, racinaire mort
234	Remblais Biron 1753-1755	ardoise	S.VIII. LS B(Ro), Str friable humifère, beaucoup de S grossier et de GRA mm, GRA cm, cailloux, gros racinaire et racinaire vivants
235	TR 1970		S.IX. LS BN, Str très friable et très humifère, GRA mm
236	TR 1948	fragments de mortier, gros fragments de béton de chaux J	S.IX. LS Bf + percolations racinaires BN, Str grumeleuse très friable, GRA mm à cm, macroporosité, porosités, gros racinaire
237	TP XIX ^e		S.IX. LS((A)) JBV/Bf, Str polyédrique à grumeleuse, énormément de porosités, énormément de coprolites, GRA mm
238	TP 1935	quelques petits fragments de mortier Bl, TC	S.IX. LS B(J)/BN + percolations racinaires B, Str friable, GRA mm à cm, gros racinaire
239	TR 1835-1836	charbons, énormément de petits fragments de mortier Bl, rares petits fragments de mortier J	S.IX. LS JBG, Str friable à grumeleuse, beaucoup de porosités et macroporosités, S grossier
240	Remblais 1758	petits nodules de mortier J, quelques micro- charbons	S.IX. LS JB(G), Str très friable, S grossier
241	Remblais 1758	TC, charbons	S.IX. LS BGJ, Str friable à grumeleuse, beaucoup de S grossier et de GRA mm
242	Tranchée de drainage mur de clôture 1758	gros fragments de béton de chaux Bl, fragments de mortier J à granulométrie fine	S.IX. S JBRo, énormément de GRA mm à cailloux de silex
243	Remblais « terreux » 1758	énormément de petits fragments de mortier Bl, petits fragments de mortier J, petits fragments	S.IX. LS B(J), Str micropolyédrique à friable, microporosités, porosités, GRA mm à cm de silex, coquilles de mollusques entières

244	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.IX. Fragments de mortier J + LS BJ, GRA mm à cailloux
245	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	fer, charbons, fragments de mortier Bl	S.IX. SL BJ, Str friable, beaucoup de GRA mm à cailloux de silex
246	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	petits fragments de mortier J, charbons	S.IX. SL BJ((V)), Str CPT à friable
247	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.IX. Mortier J
248	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	fragments de TC (prélevé), petits fragments de mortier Bl et J, fragments d'ardoise, beaucoup de charbons, scories	S.IX. SL BJ((Ro)), beaucoup de GRA mm à cm de silex roulés
249	Mur de clôture 1758 (fondation)		S.IX. Maçonnerie de gros moellons calcaires grossièrement équarris (entre 16 et 55 cm de large et 8 à 18 cm d'épaisseur), non assisés, liés au mortier J (S grossier + chaux) (liant prélevé)
250	Mur de clôture 1758 (élévation)		S.IX. Maçonnerie de blocs calcaires grossièrement équarris liés au mortier BlJ (S grossier + GRA mm + chaux) non assisés (liant prélevé)
251	Mur de clôture 1758 (assise de finition)		S.IX. Une assise de blocs calcaires grossièrement équarris assisés (entre 24 et 44 cm de large et de 16 à 18 cm d'épaisseur) liés au mortier BlJ (S grossier + GRA mm + chaux)
252	Mur Est actuel 1938		S.IX. Maçonnerie de blocs calcaires grossièrement équarris assisés liés au mortier BlJ (S grossier + GRA mm + chaux), recouverte d'un enduit « fausse pierre » (prélevé) qui s'arrête à la limite entre U.S. 236 et U.S. 239
253	TP allée latérale 1758	beaucoup de gros et petits fragments de mortier J à granulométrie fine, charbons, fragment d'ardoise (4 cm)	S.IX. LS JB, Str friable, beaucoup de S grossier et de GRA mm à cm, gros racinaire
254	Pollution racinaire XXè	fragment d'ardoise (5 cm), nodules de mortier Bl, fragments de mortier J	S.IX. SL JRo + LS B, Str friable, GRA mm à cm de silex, racinaire et gros racinaire
255	TP allée latérale	fragment d'ardoise (5 cm), nodules de mortier Bl, fragments de mortier J	S.IX. SL JRo + LS B, Str friable, GRA mm à cm de silex, racinaire et gros racinaire
256	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. Fragments de mortier Bl à inclusions de charbon + GRA cm à cailloux noyés dans mortier de chaux Bl
257	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments d'ardoise, rares charbons	S.IX. GRA mm à cailloux et blocs noyés dans mortier de chaux J
258	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. SL Ro, GRA mm à cm de silex
259	TP 1970	fragment d'ardoise (1,5 cm)	S.IX. LA((S)) JRoB((V)), Str polyédrique CPT, GRA mm à cm. Fine couche de LS BN à l'interface inf.
260	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	énormément de fragments de mortier Bl et J, petits fragments d'ardoise, gros charbons	S.IX. SL G(B) + petites inclusions d'A V, Str friable à CPT, énormément de GRA mm à cailloux
261	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. SL Ro/G/V, énormément de GRA mm à cm de silex
		énormément de	
262	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	énormément de fragments de mortier Bl et J, petits fragments d'ardoise, gros charbons,	S.IX. SL G((B)) + beaucoup de petites inclusions d'A V, Str CPT, énormément de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres calcaires

263	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	rares fragments de TC	S.IX. GRA mm à pierres dans mortier de chaux J, revêtements ferrugineux (oxydation)
264	Allée latérale Est 1935-1948	fragments de TC	S.IX. L(S) G(J) + localement S Ro + localement LS B(J)((Ro)), GRA mm à cm de silex
264bis	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments de mortier BJ, charbons	S.IX. LS BJ, Str micropolyédrique à friable, beaucoup de GRA mm à cm calcaires
265	Allée latérale Est 1935-1948		S.IX. GRA mm à cm calcaires + S J + chaux
265bis	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)	un fragment de TC	S.IX. Cailloux calcaires dans LS B et mortier J
266	Allée latérale Est 1935-1948	gros fragments de mortier J à granulométrie fine	S.IX. GRA mm à cm, ardoise, fragments de TC à matrice mortier J + LS Bf
267	Allée latérale Est 1948		S.IX. LS BN, Str CPT à friable, beaucoup de GRA mm roulés
268	Stabilisé actuel		S.IX. GRA mm roulés à matrice S J + ciment
269	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)		S.IX. Fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments de mortier J, GRA mm à cm calcaires, ardoise
270	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1938		S.IX. SL BRo/G/V, énormément de GRA mm à cm de silex
271	Tranchée de pose canalisation contemporaine		S.IX. Remblais
272	Remblais de comblement du potager Moras avant août 1754		S.IX. Fragments de mortier Bl à inclusions de charbon + GRA cm à cailloux noyés dans mortier de chaux Bl
273	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments de mortier Bl à inclusions de charbons, beaucoup de charbons	S.IX. LS Bf, friable, éclats calcaires
274	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. SL Ro/G/V, énormément de GRA mm à cm de silex
275	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	énormément de fragments de mortier J, gros fragments de béton de chaux Bl avec GRA mm à cm et inclusions de charbon	S.IX. SL JBRO, Str friable, GRA mm à cm
276	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	énormément de fragments de mortier Bl et J, petits fragments d'ardoise, gros charbons, fragments de TC rouge et rebuts de cuisson	S.IX. SL G((B)) + beaucoup de petites inclusions d'A V, Str CPT, énormément de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres calcaires
277	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. Blocs calcaires Jbl
278	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments d'ardoise à l'interface sup.	S.IX. Mélange U.S. 274 et U.S. 276, pierres calcaires Jbl
279	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. Gros fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, ardoises, GRA mm à cm roulés, cailloux
280	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	fragments d'ardoise, charbons, beaucoup de gros fragments de mortier de tuileau	S.IX. GRA mm à cailloux, gros fragments de mortier de tuileau, SL BG(J)
281	Allée latérale Est 1935-1948		S.IX. SL Ro/G/V, énormément de GRA mm à cm de silex
282	Allée latérale Est 1935-1948	charbons, fragments de mortier Bl	S.IX. LS Bf, Str friable à CPT, GRA mm

283	Allée latérale Est 1935-1948		S.IX. GRA mm à cm calcaires + S J + chaux
284	Allée latérale Est 1935-1948 (drain)		S.IX. Fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, fragments de mortier J, GRA mm à cm calcaires, ardoise
285	Allée latérale Est 1935-1948	gros fragments de mortier J à granulométrie fine	S.IX. GRA mm à cm, ardoise, fragments de TC à matrice mortier J + LS Bf
286	TP 1970		S.IX. L JBRo((V)) + beaucoup de percolations racinaires B + LS Bf et racinaire à l'interface inf.
287	TR 1948		S.IX. LS Bf, Str friable humifère, S grossier, GRA mm, racinaire
287bis	TP récent		S.IX. LS Bf, Str friable humifère, S grossier, GRA mm, racinaire
288	Allée bosquet latéral 1935-1948		S.IX. GRA mm à cailloux calcaires, S J + chaux
289	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	gros charbons, petits fragments de mortier Bl	S.IX. SL BJ, Str friable, GRA mm à cailloux
290	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948	gros fragment de TC (tommette hexagonale, 7 cm de côté)	S.IX. Fragments cm de mortier Bl et J à matrice SL BG
291	Remblais fosse allée latérale Est 1935-1948		S.IX. Fragments de mortier de tuileau + fragments de béton de chaux avec inclusions de charbon, dans matrice S((L)) beige
292	Allée latérale Est 1935-1948	beaucoup de charbons, fragments d'ardoise, fragments de TC, scories (2 cm)	S.IX. LS B moucheté de Bl (nodules de chaux), énormément de GRA mm et de GRA à cailloux calcaires
293	Sol actuel grand quinconce		S.IX. L BRo, Str micropolyédrique à CPT, rares GRA mm + inclusions de LS Bf
294	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	énormément de micro-fragments et quelques gros fragments de mortier de tuileau, charbons de bois, petits fragments de mortier de chaux, fragments de béton de chaux (6 cm)	S.IX. S J(B), Str friable, énormément de GRA mm
295	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.IX. S BRo, GRA mm
296	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	charbons, scories, gros fragments de mortier de chaux	S.IX. SL G(B), Str friable, énormément de GRA mm, GRA cm
297	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.IX. LS JB(V), Str CPT
298	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.IX. Non décrite
299	Allée bosquet latéral 1753-1755		S.IX. GRA mm à cm roulés, S J + chaux, Str feuilletée
300	Allée bosquet latéral 1753-1755 (zone mal drainée)	micro-charbons	S.IX. SL G(B)((V)), Str légèrement feuilletée, S grossier, quelques porosités
301	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	verre à reflets irisés	S.IX. SL BJ, Str très friable, énormément de GRA mm à cailloux, énormément de racinaire
302	Extraction du végétal planté en U.S. 307 1948		S.IX. LS Bf, Str friable, S grossier, GRA mm
303	TR bosquet latéral 1753-1755	charbons, fragments de mortier Bl, gros fragments de béton de chaux Bl à inclusions de charbon	S.IX. LS Bf moucheté de J (nodules mortier de chaux + sable), Str micropolyédrique à friable, microporosités, porosités
304	TR bosquet latéral 1835-1836	fragment de Tc (prélevé), fragments de mortier Bl	S.IX. LS B, Str friable, énormément de GRA à pierres, énormément de racinaire + petite couche de LS BRo humifère (2 cm d'épaisseur) à la base

305	TP bosquet latéral 1753-1755	quelques fragments mm de mortier Bl	S.IX. LS BG, Str très friable, S grossier, GRA mm, beaucoup de racinaire
306	Remblais indéterminés		S.IX. Non décrite
307	TP bosquet latéral 1835-1836		S.IX. LS BJ, beaucoup de S grossier et de GRA cm roulés, gros racinaire
308	Extraction du végétal planté en U.S. 307 1948		S.IX. LS GJV, Str CPT, quelques inclusions de LS Bf (pollutions racinaires)
309	TR « parc » 1948		S.IX. LS Bf, Str friable humifère, S grossier, GRA mm, racinaire
310	Tassements actuels liés au passage d'engins mécaniques		S.IX. L BRo, Str micropolyédrique à CPT, rares GRA mm + inclusions de LS Bf
311	Extraction du végétal planté en U.S. 307 1948		S.IX. LS GJV, Str CPT, inclusions de LS Bf (pollutions racinaires)
312	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.IX. S J + chaux, GRA mm à cm
312bis	Allée bosquet latéral 1835-1836 (recharge de matériaux drainants)		S.IX. Cailloux à pierres dans matrice S J + chaux, GRA mm à cm, + LS B
313	Allée bosquet latéral 1753-1755 (recharge)		S.IX. S J + GRA mm
314	Allée bosquet latéral 1753-1755 (zone mal drainée)	micro-charbons	S.IX. SL G(B)((V)), Str légèrement feuilletée, S grossier, quelques porosités
315	Allée bosquet latéral 1753-1755		S.IX. GRA mm à cm roulés, S J + chaux, Str feuilletée
316	TP « parc » 1948	fragments de verre, fragments d'ardoise, petits fragments de mortier de chaux	S.IX. Mélange LS Bf + SL JB, beaucoup de GRA mm à cailloux
317	TP « parc » 1948	fragments de mortier de chaux, petits fragments de scories	S.IX. LS BfG, Str friable, GRA mm à cailloux, 2 pierres, énormément de micro-racinaire, racinaire
318	TP « parc » 1948		S.IX. LS BN, Str micropolyédrique un peu CPT, S grossier, GRA mm
319	Allée bosquet latéral 1753-1755		S.IX. S J+ chaux, GRA mm à cm, petit lit de L G(B)((V))
320	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836	petits fragments de mortier J	S.IX. LS Bf, Str friable, GRA mm à cm
321	Parterre fleuri bosquet latéral 1753-1755		S.IX. LS BRo, Str friable, S grossier
322	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836	petits fragments de mortier Bl	S.IX. LS Bf(G), Str friable, GRA mm
323	TR « parc » 1948		S.IX. LS BN, Str micropolyédrique à CPT, S grossier, GRA mm
324	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	beaucoup d'os, fragments de mortier Bl, charbons, fragments de TC (prélevé fragment de plat vernissé vert), gros fragments d'ardoise	S.X. LS GB/BRo, Str friable humifère, quelques passes de scories, micro- racinaire, racinaire
325	TP bosquet latéral 1728-1730	verre, os, scories, microcharbons	S.X. L(S) JGV, Str friable
326	TP bosquet latéral 1728-1730	beaucoup d'os, fragments de mortier Bl, charbons, fragments de TC (prélevé fragment de plat vernissé vert), gros fragments d'ardoise	S.X. LS GB/BRo, Str friable humifère, beaucoup de cailloux, quelques passes de scories, micro-racinaire, racinaire
		beaucoup d'os, fragments de mortier Bl, charbons, fragments de TC (prélevé fragment	

327	TP bosquet latéral 1728-1730	beaucoup de charbons, microcharbons, fragments de mortier J, fragments mm de mortier Bl	S.X. L(S) GB(J), Str friable un peu humifère, cailloux
328	TP bosquet latéral 1728-1730	coquilles d'huître, beaucoup de fragments mm de mortier Bl, os, charbons	S.X. LS BGJ, Str friable un peu humifère, GRA mm à cailloux, microracinaire, racinaire, gros racinaire
329	TP bosquet latéral 1728-1730	verre, os, scories, microcharbons	S.X. L(S) JGV, Str friable
330	TP bosquet latéral 1728-1730	fragments de mortier J, coquilles d'huître, scories, gros charbons	S.X. LS GB(J) + S Ro, Str friable, S grossier, GRA mm à cailloux, localement blocs de calcaire J
331	TP bosquet latéral 1835-1836	beaucoup de petits fragments de mortier Bl, quelques fragments cm de mortier Bl	S.X. LS B, Str friable un peu humifère, GRA mm à cm, microracinaire, gros racinaire
332	TP bosquet latéral 1835-1836	os	S.X. LS B(J)/Bf(J), Str friable humifère, GRA mm à cm, microracinaire, racinaire et gros racinaire, coquilles de mollusques
333	TP bosquet latéral 1728-1730	rares fragments mm et cm de mortier Bl	S.X. LS (J) + taches Bf (percolations racinaires), Str friable un peu humifère, GRA cm à cailloux, beaucoup de racinaire, gros racinaire
334	TR bosquet latéral 1835-1836		S.X. LS Bf + taches BN, Str friable, GRA mm, microracinaire, racinaire
335	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	nodules de chaux, charbons	S.X. L(S) Gro, Str CPT à friable
336	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	beaucoup d'os, fragments de mortier Bl, charbons, fragments de TC (prélevé fragment de plat vernissé vert), gros fragments d'ardoise	S.X. LS G(B)/BRO, Str friable humifère, cendreuse, quelques passes de scories, micro-racinaire, racinaire
337	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	fragments de mortier Bl à l'interface inf.	S.X. L(S) Jro, Str CPT à friable
338	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	charbons	S.X. LS Ro, Sr friable un peu CPT
339	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	charbons, fragments de coquilles d'huître, fragments de TC (prélevé), fragments de mortier Bl	S.X. LS Ro, Sr friable un peu CPT
340	TP bosquet latéral 1728-1730		S.X. LS BJ, Str friable un peu humifère, GRA mm à cm, microracinaire, racinaire, gros racinaire
341	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.X. Scories, gros fragments de mortier Bl, charbons, LS BN, Str friable
342	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.X. L(S) Ro, Str friable, un peu humifère, beaucoup de racinaire et de gros racinaire
343	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.X. Cailloux de calcaire BIJ, GRA cm, S J + chaux
344	TR « parc » 1948		S.X. LS BN, Str friable, GRA mm, gros racinaire
345	Tassements récents dus au passage d'engins mécaniques		S.X. L RoB/Bf/BRO, très CPT
346	Allée bosquet latéral/TP	coquilles d'huître, gros fragments de	S.X. GRA à pierres de calcaire J LS IB, fragments de S J + chaux
346	Allée bosquet latéral/TP 1835-1836	coquilles d'huître, gros fragments de mortier Bl à petites inclusions de charbon, os	S.X. GRA à pierres de calcaire J, LS JB, fragments de S J + chaux

347	Parterre fleuri bosquet latéral 1753-1755	charbons, fragments de TC	S.X. LS BG(V) + taches Bf, Str friable, GRA mm à cailloux
348	Remblais « terreux » 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	énormément de charbons, os, TC, verre (prélevé)	S.X. LS B, Str humifère, racinaire
349	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de TC, fer, ardoise, os, verre, charbons	S.X. Couches superposées de fragments de mortier Bl à inclusions de charbon et de calcaire J concassé + remblais divers
349bis	TP bosquet latéral 1835-1836	charbons, petits nodules de mortier de chaux, petits fragments de mortier J, fragment de TC (prélevé)	S.X. LS GBJ, Str friable, S grossier, GRA mm à cm, microracinaire
349ter	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.X. Non décrite, remblais divers
350	TP bosquet latéral 1835-1836	beaucoup de fragments de mortier J	S.X. LS BJ
351	TP bosquet latéral 1835-1836		S.X. LS B(J) + taches Bf + S G, Str friable, GRA mm, racinaire, gros racinaire
352	TP tilleul 1753-1755		S.X. Couches superposées, de bas en haut : U.S. 324, 325, 328, 332
353	TP bosquet latéral 1919-1923	énormément de fragments mm à cm de mortier J, charbons	S.X. LS GBJ + percolations racinaires Bf, Str friable, GRA mm à cm, microracinaire
354	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e		S.X. S J + chaux, fragments mm de calcaire concassé J
354bis	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.X. S J + chaux, fragments mm à pierres de calcaire concassé J +nombreuses percolations racinaires Bf
355	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e (zone mal drainée)		S.X. L(S) GB(V)
356	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836	charbons	S.X. LS B(J), Str friable, S grossier, GRA mm, microracinaire
357	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836		S.X. S J + chaux, fragments mm à cm de calcaire J concassé, dans LS B + LS BG(V) + taches Bf, Str friable, GRA mm à cailloux à la base de la couche
358	Parterre fleuri bosquet latéral 1835-1836	beaucoup de fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, os, un fragment de TCA (brique)	S.X. LS JB/B, GRA mm à pierres de calcaire Bl
359	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)	fer, fragment de TC (prélevé)	S.XI. LS JB, Str friable, GRA mm à cm, quelques cailloux
360	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)		S.XI. Racinaire mort en décomposition
361	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)	petits fragments de mortier Bl, fragment d'ardoise, fragment de TC	S.XI. LS B, GRA mm à cailloux
361bis	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)	beaucoup de petits fragments de mortier Bl, fragment d'ardoise, fragment de TC	S.XI. LS B, GRA mm à cailloux
362	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)		S.XI. LS BJG, Str friable, GRA mm à cm, racinaire
363	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)	un fragment de mortier Bl enrobé d'A G/Ro	S.XI. LS B(J) + taches Bf, racinaire, beaucoup de gros racinaire
	Remblais de		
364	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)	fragments d'ardoise, os	S.XI. SL + chaux, cailloux à pierres de calcaire J, percolations racinaires Bf

365	Remblais de comblement du potager Moras (1753-1755)	quelques fragments de TC	S.XI. LS BJ/Bf, Str micropolyédrique à friable, GRA mm à cm
366	Perturbations dues à la destruction du mur du potager Moras (1753-1755)	quelques petits fragments de mortier J, os	S.XI. LS BJ + quelques taches Bf, GRA mm à cailloux, racinaire
367	Perturbations dues à la destruction du mur du potager Moras (1753-1755)		S.XI. Fragments de mortier J, fragments de mortier Bl, fragments de TC, os dans matrice LS JBG, racinaire en partie supérieure de couche
368	Perturbations dues à la destruction du mur du potager Moras (1753-1755)		S.XI. LS BJ + taches B, Str friable, beaucoup de GRA mm à cm, charbons
369	Perturbations dues à la destruction du mur du potager Moras (1753-1755)		S.XI. Beaucoup de petits fragments de mortier J dans matrice LS JB + percolations racinaires B, GRA mm à cm, cailloux, pierres de calcaire J
370	TP bosquet latéral 1919-1923	beaucoup de petits nodules de mortier J	S.XI. LS BN/B, GRA mm à cailloux
371	TR « parc » 1948		S.XI. LS Bf à BN, Str friable humifère, GRA mm à cm
372	Sol actuel (tassements et hydromorphie dus au passage d'engins mécaniques)		S.XI. L RoB/Bf/BRo, très CPT
373	TR « parc » 1948		S.XI. LS Bf à BN, Str friable humifère, énormément de S grossier et de GRA mm, GRA cm
374	Substrat bosquet latéral Biron/Duvillers		S.XI. LS B/Bf (percolations racinaires), Str friable, GRA mm à cm
375	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	un gros fragment de mortier Bl, charbons	S.XI. LS BJ, Str friable, GRA mm à cm, beaucoup de microracinaire et de racinaire
376	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	fragments de mortier J	S.XI. LS JB, beaucoup de GRA mm à pierres, microracinaire, gros racinaire
377	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, cerclage en fer	S.XI. Cailloux à pierres de calcaire J dans matrice LS BJ, beaucoup de microracinaire
378	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.XI. LS B, Str friable, GRA mm à cailloux, microracinaire
379	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	extrémité du cerclage en fer localisé dans U.S. 377	S.XI. LS JB + taches Bf, Str friable, GRA mm à cailloux, microracinaire
380	Substrat bosquet latéral Biron/Duvillers		S.XI. LS BJ/Bf, Str friable, GRA mm, microracinaire et racinaire morts
381	TR récente		S.XI. LS Bf
382	Tranchée de pose canalisation contemporaine		S.XI. Non décrite
383	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.XI. LS BJ, Str friable, GRA mm à cailloux, beaucoup de microracinaire et de racinaire
384	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.XI. GRA mm à cailloux de calcaire J dans matrice LS JB, gros racinaire
385	Substrat bosquet latéral Biron/Duvillers	charbons	S.XI. LS B/Bf, Str friable, GRA mm, microracinaire, racinaire
386	Reliquat allée bosquet latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XI. S J + chaux, S grossier, GRA mm
387	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.XI. S J + chaux, cailloux de calcaire J, GRA mm à cm

388	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de mortier Bl, fer	S.XI. LS JB, Str friable, beaucoup de GRA mm à cm, racinaire
389	Remblais « terreux » Moras 1 ^{ère} ½ XVIII ^e		S.XI. LS BJ, beaucoup de GRA mm, GRA cm à cailloux, racinaire mort
390	TP tilleul 1753-1755		S.XII. LS Bf, Str CPT, GRA mm, quelques GRA cm à cailloux
391	TP tilleul 1753-1755		S.XII. LSA BJ
392	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XII. GRA cm à cailloux calcaires, fragments de mortier J dans matrice LS B
393	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XII. Remblais divers (éléments grossiers, mortier blanc, plâtre..., terreux vers la gauche)
394	TP « parc » 1948		S.XII. Couches horizontales superposées de sédiments LSA Bf à BJ, beaucoup de racinaire
395	Allée bosquet latéral 1753-1755		S.XII. S J + chaux + GRA mm
396	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de mortier blanc	S.XII. LS JB, Str friable, GRA mm à cm
397	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XII. SL J(B), beaucoup de GRA mm à cm roulés , gros racinaire
398	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	os, gros fragments de mortier Bl	S.XII. LS B, Str friable, GRA mm à cailloux
399	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XII. S grossier RoB
400	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, charbons	S.XII. LS JB, beaucoup de GRA mm à pierres
401	TR « parc » 1948	quelques petits fragments de mortier Bl	S.XII. LS Bf, Str friable, GRA mm à cm
402	TR « parc » 1948 (circulation)		S.XII. LS BN, beaucoup de GRA mm roulés
403	Tassements récents dus au passage d'engins mécaniques		S.XII. L RoB/Bf/BRo, très CPT
404	Tranchée de pose canalisation contemporaine		S.XII. Non décrite
405	TR « parc » 1948 (circulation)		S.XII. LS BN, Str CPT, GRA mm
406	Substrat bosquet latéral Biron/Duvillers	verre très irisé, petits fragments d'ardoise	S.XII. LS Bf, Str friable, GRA mm, quelques GRA cm, macroporosités
407	TP bosquets XVIII ^e		S.XII. Remblais terreux divers
408	TP bosquets XVIII ^e	beaucoup de petits fragments de mortier J, fragment de TC (prélevé)	S.XII. LS J(B), Str friable, GRA mm à cm, cailloux à pierres
409	TP bosquets XVIII ^e	quelques fragments de mortier Bl, os	S.XII. LS B(J), Str friable, GRA mm
410	Fondation socle statue récent		S.XII. Non décrite
411	TR « parc » 1948 (circulation)		S.XII. LS BN, Str CPT, GRA mm
412	TP bosquet latéral 1728-1730		S.XII. Remblais terreux divers
413	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.XII. Remblais divers
414	TP « parc »	beaucoup de fragments mm de mortier de chaux	S.XII. LS BJ, Str friable humifère, gros racinaire
414	TP « parc » 1948	beaucoup de fragments mm de mortier de chaux Bl, verre légèrement irisé, os	S.XII. LS BJ, Str friable humifère, gros racinaire

415	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.XII. GRA cm à cailloux calcaires, fragments de mortier J dans matrice LS B
416	TR « parc » 1948	verre très irisé, petits fragments d'ardoise	S.XII. LS Bf, Str friable, GRA mm, quelques GRA cm, macroporosités
	Substrat bosquet latéral XVIII ^e /XIX ^e		
417	Allée bosquet latéral 1753-1755 (zone mal drainée)		S.XII. LS GJ(V)
418	TR « parc » 1948		S.XII. LS BN, Str CPT, GRA mm
419	TP « parc » 1948		S.XII. LS B/BJ, Str CPT, GRA mm
420	Allée bosquet latéral 1753-1755		S.XII. S J + chaux + GRA mm
421	TR « parc » 1948		S.XII. LS Bf, Str CPT, GRA mm, quelques GRA cm à cailloux
422	TR « parc » 1948		S.XII. LS Bf, Str CPT, beaucoup de GRA mm roulés et calibrés, quelques GRA cm à cailloux
423	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755		S.XIV. SL Jbl, Str très CPT, GRA mm à cm, microracinaire mort
424	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	beaucoup de petits fragments de mortier Bl, fragments cm de mortier Bl, fragments d'ardoise, charbons	S.XIV. LS B(J), Str friable, beaucoup de GRA mm, cailloux
425	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	gros fragment de TC (prélevé), ardoise, fragments de TCA (brique Ro)	S.XIV. LS B(J), énormément de GRA cm et de cailloux roulés, racinaire
426	Remblais 1836-1837	fragments mm de TC, fragments d'ardoise	S.XIV. S(L) fin Ro(B)/BN, GRA mm
427	Remblais 1836-1837	beaucoup de petits fragments d'ardoise, fragments de mortier J	S.XIV. Mélange LS Bf + S B, S grossier, GRA mm à cm
428	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. S((L)) Bf, Str CPT à friable, beaucoup de GRA mm
429	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. GRA mm roulés calibrés à matrice LS Bf, Str CPT
430	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. LS Bf, Str CPT, énormément de GRA mm roulés calibrés
431	Sol petit quinconce 1927	un gros fragment de TCA	S.XIV. LS Bf/B, Str CPT, S grossier, GRA mm roulés, un peu de racinaire
432	Sol petit quinconce 1927	gros fragment de mortier Bl à granulométrie grossière, charbons	S.XIV. LS Bf/B, Str CPT, S grossier, GRA mm roulés, cailloux à pierres, un peu de racinaire
433	Sol petit quinconce 1835-1836		S.XIV. GRA mm à cm + S J + chaux, beaucoup de percolations racinaires LS B
434	Sol petit quinconce 1948		S.XIV. LS Bf, Str CPT, S grossier, GRA mm
435	TP petit quinconce 1948		S.XIV. LS BroV, Str micropolyédrique à CPT, GRA mm à cm
436	TP petit quinconce 1948		S.XIV. LS BroV, Str micropolyédrique à CPT, GRA mm à cm + grosses inclusions de LS JGR/Bf (percolations racinaires)
437	TP petit quinconce 1948		S.XIV. LS Bf, Str très friable, énormément de GRA mm roulés, racinaire
438	Sol petit quinconce actuel		S.XIV. GRA anguleux G dans matrice LS Bf, Str très CPT
439	Sol petit quinconce 1948		S.XIV. S grossier, GRA mm roulés
440	Sol petit quinconce 1948		S.XIV. LS Bf, Str CPT, S grossier, GRA mm
441	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. LS Bf/B, Str CPT, S grossier, GRA mm roulés, un peu de racinaire
442	Sol petit quinconce		S.XIV. LS Bf, Str CPT, énormément de GRA mm roulés calibrés
442	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. LS Bf, Str CPT, énormément de GRA mm roulés calibrés

443	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. GRA mm roulés calibrés à matrice LS Bf, Str CPT
444	Remblais 1835-1836	beaucoup de petits fragments d'ardoise, beaucoup de fragments de mortier J	S.XIV. Mélange LS Bf + S B, S grossier, GRA mm à cm, pierres, blocs, concentration de cailloux et blocs à la base de la couche,
445	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	fragments de mortier Bl	S.XIV. SL JB + GRA mm à nombreux cailloux, gros racinaire
446	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	fragments de mortier Bl	S.XIV. SL JB + GRA mm à nombreux cailloux, un peu de racinaire
447	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	fragments de TC, un fragment de mortier beige rosé	S.XIV. SL GB(J), Str friable à CPT, GRA mm, beaucoup de GRA cm à cailloux, gros racinaire
448	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	fragments de TC	S.XIV. SL GB(J), Str friable à CPT, GRA mm, gros racinaire
449	Fosse d'extraction arbre petit quinconce récente	TCA, localement accumulation de petits fragments de mâchefer	S.XIV. LS GJB, GRA mm à nombreux cailloux
450	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. LS Bf/B, Str CPT, S grossier, GRA mm roulés, un peu de racinaire
451	Sol en mâchefer cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.XIV. Fragments de mâchefer (prélevé), quelques fragments de TC, localement accumulations de fragments d'ardoise, verre, GRA mm à pierres, microracinaire
452	Remblais 1835-1836	beaucoup de petits fragments d'ardoise, beaucoup de fragments de mortier J	S.XIV. Mélange LS Bf + S B, S grossier, GRA mm à cm, pierres, blocs,
453	Remblais terrasse du jardin 1728-1730	beaucoup de fragments mm mortier de chaux Bl, os, charbons	S.XIV. LS Bf, Str très friable (humifère), racinaire
454	Remblais terrasse du jardin 1728-1730		S.XIV. L(S) JVRO
455	TP petit quinconce latéral 1753-1755	TC, ardoise	S.XIV. LS B(J), beaucoup de GRA cm et de cailloux roulés, racinaire
456	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	énormément de petits fragments de mortier de chaux Bl, un gros fragment de TCA, charbons	S.XIV. SL GB, beaucoup de GRA mm, GRA cm
457	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755	os, charbons, fragments de mortier Bl	S.XIV. SL BJ, beaucoup de GRA mm à cailloux
458	Remblais de comblement du potager Moras 1753-1755 (récupération du mur)	un gros fragment de mortier Bl à inclusions de charbon, petits fragments de mortier Bl, charbons	S.XIV. LS BG(J), Str friable, GRA mm à cm
459	Remblais de construction du mur de terrasse oriental 1728-1730	os	S.XIV. Fragments de mortier sable J + chaux pulvérulent, LS JB, gros racinaire
460	Remblais de construction du mur de terrasse oriental 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de petits nodules de mortier Bl et J	S.XIV. SL JBG, Str friable, GRA mm
461	TP petit quinconce latéral 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, petits fragments de	S.XIV. LS BJ((V)), GRA mm à cm, gros racinaire
461	TP petit quinconce latéral 1753-1755	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, petits fragments de mortier J,	S.XIV. LS BJ((V)), GRA mm à cm, gros racinaire

462	Remblais 1835-1836	fragments mm de TC, quelques fragments d'ardoise à l'interface inférieure	S.XIV. S(L) fin Ro(B)/BN, GRA mm
463	Sol petit quinconce latéral 1835-1836	fragments d'ardoise, charbons	S.XIV. SL JB, S J + chaux, GRA mm à cailloux, percolations racinaires B
464	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. S((L)) Bf, Str CPT à friable, beaucoup de GRA mm
465	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. GRA mm roulés calibrés à matrice LS Bf, Str CPT
466	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. LS Bf, Str CPT, énormément de GRA mm roulés calibrés
467	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. LS Bf, Str friable à CPT, beaucoup de GRA mm à cm roulés
468	Sol petit quinconce 1927	fragments de TC, fragments de mortier J	S.XIV. LS JB/Bf, beaucoup de GRA mm à cm roulés
469	Sol petit quinconce 1948		S.XIV. LS Bf, Str CPT, S grossier, GRA mm
470	Revêtement actuel		S.XIV. S fin JGB, GRA mm
471	Revêtement actuel		S.XIV. GRA roulé calibré + ciment
472	Revêtement actuel		S.XIV. GRA roulé calibré + ciment
473	Sol petit quinconce 1927	fragments de TC, fragments de mortier J	S.XIV. LS JB/Bf, beaucoup de GRA mm à cm roulés
474	Sol petit quinconce latéral 1835-1836	un gros fragment de mortier de tuileau, os, charbons	S.XIV. S J + chaux + GRA mm à cailloux, percolations racinaires B
475	Remblais de construction du mur de terrasse oriental 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, beaucoup de petits fragments de mortier J, charbons	S.XIV. LS BJ((V)), GRA mm à cm, gros racinaire
476	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. S fin Jro, énormément de cailloux de silex
477	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de mortier Bl	S.XIV. SL GBf, Str CPT à friable, S grossier, GRA mm
478	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. S fin JBRO, énormément de cailloux de silex
479	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. Fragments de mortier Bl et J dans matrice SL JB
480	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. SL JB((VRO)), GRA mm
481	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. LS Bf, Str friable à CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm à cailloux
482	Remblais terrasse du jardin Moras 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. Fragments de mortier Bl et J dans matrice SL JB + LS Bf, gros racinaire
483	Sol petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	os, charbons	S.XIV. S J + chaux, LS JB, GRA mm à cailloux, percolations racinaires B
484	TP petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	petits fragments de mortier J, petits fragments de TC	S.XIV. LS JB, Str friable, quelques GRA mm à cm, quelques cailloux calcaires
485	TP petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	petits fragments de mortier J, petits fragments de TC	S.XIV. LS JB, Str friable, GRA mm à cm, cailloux calcaires
486	Sol petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments d'ardoise, charbons	S.XIV. SL JB, S J + chaux, GRA mm à cailloux, percolations racinaires B
487	Sol en mâchefer cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.XIV. Fragments de mâchefer (prélevé), quelques fragments de TC, localement accumulations de fragments d'ardoise, verre, GRA mm à pierres, microracinaire
488	Sol petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	os, charbons	S.XIV. S J + chaux + GRA mm à cailloux, percolations racinaires B

489	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. SL J(B), beaucoup de GRA mm à pierres
490	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de fragments mm de mortier de chaux Bl, fragments cm de mortier de chaux Bl	S.XIV. LS BJ((V)), GRA mm à cm
491	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de fragments mm de mortier de chaux Bl, fragments cm de mortier de chaux Bl	S.XIV. LS BJ((V)), beaucoup de GRA mm à cm
492	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de TCA, os	S.XIV. SL JB, Str friable, GRA mm à cailloux
493	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fer, fragments de plâtre	S.XIV. S((L)) JBRo, GRA mm à cm roulés, cailloux
494	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e		S.XIV. SL GB(J), Str micropolyédrique très CPT, beaucoup de S grossier, GRA mm
495	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e		S.XIV. Gros fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, cailloux, pierres, fragments de mortier J dans matrice LS B
496	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e		S.XIV. SL Jbl, Str très CPT, GRA mm à cm, microracinaire mort
497	Sol petit quinconce 1927		S.XIV. S J(Ro), beaucoup de GRA mm roulés, GRA cm à cailloux
498	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e	beaucoup de fragments de mortier J	S.XIV. LS Bf/JB, Str CPT, GRA mm à cailloux
499	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. S Jro + GRA mm à cm
500	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIV. Gros fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, cailloux, pierres, fragments de mortier J dans matrice LS B
501	Remblais « terreux » Moras pour parterre à l'anglaise 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de micro-fragments de chaux, charbons	S.XIII. LS BJ(G), Str très friable, S grossier, GRA mm à cm, racinaire
502	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de fragments de mortier J	S.XIV. LS Bf/JB, Str CPT, GRA mm à cailloux
503	Remblais cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	matériel céramique identique à celui de U.S. 219 (prélevé)	S.XIII. GRA mm à pierres, gros fragments de plâtre, fragments de TC, verre, dans matrice LS BJ
504	Sol en mâchefer cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.XIII. Fragments de mâchefer (prélevé), quelques fragments de TC, localement accumulations de fragments d'ardoise, verre, GRA mm à pierres, microracinaire
505	Sol petit quinconce XX ^e		S.XIII. LS BN, Str friable à très CPT légèrement feuilletée, S grossier, GRA mm
506	Sol petit quinconce actuel		S.XIII. GRA anguleux G dans matrice LS Bf, Str très CPT
507	Espace sablé XX ^e		S.XIII. S((L)) BJG, Str très friable, GRA mm à cm roulés
508	Reliquat de bordure maçonnée XX ^e		S.XIII. S grossier JG
509	Reliquat de bordure maçonnée XX ^e		S.XIII. LS Bf, beaucoup de GRA mm
510	Reliquat de bordure maçonnée XX ^e	petits fragments de mâchefer	S.XIII. LS BN/BRo(V), Str très CPT, GRA mm
511	Reliquat de bordure maçonnée XX ^e		S.XIII. Béton de ciment G, peint en vert sur une face
512	Espace sablé XX ^e		S.XIII. S J(Ro), beaucoup de GRA mm roulés
513	Espace sablé XX ^e		S.XIII. LS V(J), entre 13 m et 16 m couche de LS Bf de 5 mm d'épaisseur à 'interface inférieure
514	Espace sablé XX ^e		S.XIII. S J(Ro), beaucoup de GRA mm roulés, GRA cm à cailloux

515	Remblais cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	énormément de micro-fragments de chaux, charbons	S.XIII. LS G(J), GRA mm à cm
516	Remblais Biron, suite au décapage parterre Moras 1753-1755		S.XIII. GRA mm à cailloux, S grossier, quelques pierres, énormément de fragments de mortier Bl, charbons, dans matrice SL G
517	Remblais Biron, suite au décapage parterre Moras 1753-1755	beaucoup de fragments de mortier Bl, beaucoup de charbons	S.XIII. S J((Ro)), énormément de GRA mm roulés
518	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	fragments de mortier Bl	S.XIII. SL JB, Str friable, beaucoup de GRA mm à cm
519	Sol en mâchefer petit quinconce latéral 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.XIII. Petits fragments de mâchefer, quelques fragments de TC, ardoise, verre, GRA mm à cm, microracinaire, LS N
520	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	scories, verre, os, un fragment de mortier Gbl à inclusions de charbon peint (plâtre)	S.XIII. Pierres à blocs calcaires, gros fragments de mortier de chaux Bl à inclusions de charbon, LS B
521	Fosse récente indéterminée	ardoise, charbons	S.XIII. LS BGN, Str très humifère, cendreuse, GRA mm à cailloux, beaucoup de microracinaire
522	Fosse récente indéterminée	TC actuelle, un fragment de polystyrène	S.XIII. LS BJ, Str très friable, énormément de GRA mm à cailloux, rares pierres
523	Fondation socle de statue récent		S.XIII. Gros fragments de béton armé
524	Espace sablé XX ^e		S.XIII. SL GJRo, GRA mm
525	Espace sablé XX ^e		S.XIII. L((S)) Ro, localement JV
526	Espace sablé XX ^e		S.XIII. SL GJRo, GRA mm
527	Remblais cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	fragments d'ardoise, charbons	S.XIII. Alternance de LS B, Str micropolyédrique à friable, GRA mm à cm roulés et de LS GJ(B), Str friable, énormément de S grossier et de GRA mm, racinaire, en passes successives d'une dizaine de cm
528	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	charbons, fragments mm de mortier Bl, quelques fragments de mortier J	S.XIII. LS JB(G), Str micropolyédrique à friable, beaucoup de GRA mm, et LS B, mortier Bl et beaucoup de racinaire à l'interface sup.
529	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	TC	S.XIII. LS GJ((B)), énormément de GRA mm à cm, S grossier, racinaire décomposé
530	Remblais Biron, suite au décapage du parterre Moras 1753-1755	énormément de petits fragments de mortier J, fragments de mortier Bl à inclusions de charbon à l'interface sup.	S.XIII. LS J(B), S grossier, microracinaire et racinaire à l'interface sup.
531	Espace sablé XX ^e		S.XIII. L G(V) + taches d'oxydation Ro + percolations racinaires BN, alternance de petites passes de S JRV
532	Espace sablé XX ^e		S.XIII. SL BRo/Bf + nodules d'A Jro
533	Espace sablé XX ^e	charbons	S.XIII. LS B/Bf + gros nodules d'U.S. 531, Str micropolyédrique à friable, GRA mm à cm
534	Espace sablé XX ^e	quelques fragments de mortier Bl	S.XIII. Mélange LS B + SL RoB, Str micropolyédrique à friable CPT légèrement feuilletée, beaucoup de GRA mm à cm
535	Espace sablé XX ^e		S.XIII. Mélange U.S. 519 et U.S. 534
536	Sol petit quinconce 1948		S.XIII. SL Bf/BN, Str CPT légèrement feuilletée, GRA mm
537	Sol petit quinconce actuel		S.XIII. SL GB, S grossier, énormément de GRA mm roulés
538	Sol petit quinconce actuel		S.XIII. SL Bf/BN, Str très CPT, GRA mm
539	TP petit quinconce latéral	beaucoup de micro-fragments	S.XIII. LS BJ(G), Str très friable, S grossier, GRA mm à cm, racinaire
539	TP petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de micro-fragments de chaux, charbons	S.XIII. LS BJ(G), Str très friable, S grossier, GRA mm à cm, racinaire


540	TP petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	beaucoup de micro-fragments de chaux, charbons, petits fragments de mortier J	S.XIII. LS BJ((G)), Str très friable, S grossier, GRA mm à cm, racinaire
541	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIII. Cailloux de rivière, GRA mm à cm, dans matrice S(L) Jro
542	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	charbons	S.XIII. S(L) G(V)((J)), Str très CPT feuilletée, GRA mm
543	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e	petits fragments de mortier Bl, gros fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, un fragment de TC (faïence blanche)	S.XIII. SL JBG, Str friable à CPT, beaucoup de GRA mm à pierres
544	TP petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIII. L(S) JVRo
545	TP petit quinconce latéral 1 ^{ère} ½ du XVIII ^e		S.XIII. LS Bf/BJ(V), Str micropolyédrique à friable, GRA mm à cm, concrétions calcaires pulvérulentes, énormément de racinaire mort
546	Revêtement sol de cour de récréation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.XIII. LS BN/BRo, Str friable à feuilletée, S grossier, beaucoup de GRA mm roulés
547	Remblais terrasse du jardin 1 ^{ère} ½ XVIII ^e		S.XIII. Non décrite, idem U.S. 516 + autres remblais dessous
548	Remblais « terreux » grand bosquet carré XVIII ^e	beaucoup de fragments mm à cm de plâtre, charbons, fragment TCA, un gros fragment de mortier JBl	S.I. LS B(J), GRA mm à cm
549	Tranchée de fondation bâtiment des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	énormément de fragments mm à cm de plâtre, charbons, fragment TCA, un gros fragment de mortier JBl	S.I. LS B(J), GRA mm à cm
550	Niveau de chantier bât. des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.I. Pierres calcaires, gros fragments de mortier Bl et J
550bis	Niveau de chantier bât. des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.I. Calcaire concassé J, GRA mm à cm roulés, S J + chaux
551	Sous-solage bât. des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.I. Gros fragments de TCA (brique ¹ et tuile), gros fragments de mortier de chaux BlG à inclusions de charbon, certains avec inclusion de lattes de bois, gros fragments de plâtre, dont certains avec peinture (prélevé), clous rouillés, morceaux de planches, gros blocs de mortier J
552	Sol de circulation bât. des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	petits fragments d'ardoise	S.I. LS BN, racinaire
553	Remblais 1912-1916	fragments de mortier Bl, fragments de TCA, fragments d'ardoise, petits nodules de mortier J	S.I. S Jro, GRA mm à cm roulés
554	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. Gros fragments de TCA (brique ² et tuile), gros fragments de mortier de chaux BlG à inclusions de charbon, certains avec inclusion de lattes de bois, gros fragments de plâtre, dont certains avec peinture (prélevé), clous rouillés, fragments de plâtre avec enduit faux bois
555	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. GRA mm à cailloux de calcaire J et de silex dans S J + chaux (granulométrie très fine)
556	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. SL Bf, Str CPT à friable, GRA mm à cm
557	Remblais de destruction		S.I. SL JB, GRA mm à cailloux, fragments de mortier J (S G + GRA mm à cm)
557	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. SL JB, GRA mm à cailloux, fragments de mortier J (S G + GRA mm à cm)

558	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. Fragments de mortier Bl, GRA mm à cm, fragments de tommettes en terre cuite, pierres de calcaire J, SL BG, gros fragments de SL Ro, charbons
559	Remblais de destruction 1912-1916	gros fragments d'ardoise à la base, et fragments de mortier de chaux G avec énormément d'inclusions de charbon	S.I. Lit de mortier de chaux Bl à S grossier et GRA mm
560	Remblais 1912-1916		S.I. SL Ro, GRA mm à cm
561	Revêtement de sol avant-cour 1919 à nos jours	fragments de mortier J et Bl, fragments de TC	S.I. S J, GRA mm à cm roulés + inclusions de LS BG
562	Revêtement de sol avant-cour 1919 à nos jours		S.I. LS GBN + LS JBRo, Str très CPT, énormément de GRA mm à cm roulés
563	Revêtement de sol avant-cour 1919 à nos jours		S.I. S Jro, Str CPT, beaucoup de GRA mm
564	Dalle béton actuelle		S.I. GRA mm + ciment
565	Épandage drainant 1 ^{ère} ½ du XX ^e		S.I. Blocs calcaires à matrice LS BG(J)
566	Revêtement de sol avant-cour 1919 à nos jours		S.I. SL G(B), Str très CPT légèrement feuilletée, S grossier, GRA mm
567	Stabilisé actuel		S.I. GRA mm roulés dans S J + ciment, Str CPT
568	Niveau de circulation 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	fragment de carrelage en marbre (prélevé)	S.I. LS Bf, Str très friable humifère, GRA mm à cm
569	Remblais de destruction 1912-1916	une brique, gros fragments de mortier Bl à inclusions de charbon, charbons, fragments de TC	S.I. S grossier, LS J, beaucoup de GRA mm à cailloux, cailloux à pierres de calcaire J
570	Remblais de destruction 1912-1916	un gros fragment de TCA	S.I. Fragments d'ardoise dans matrice LS G
571	Remblais de destruction 1912-1916	brique creuse à compartiments et pâte fine et rosée	S.I. Fragments de mortier Bl à inclusions de charbon
572	Remblais de destruction 1912-1916	charbons	S.I. LS B(J), Str friable, localement grosses inclusions de L BG/Ro, Str CPT, cailloux de calcaire J, gros fragments de calcaire Bl à granulométrie fine
573	Remblais de destruction 1912-1916	charbons	S.I. LS B(J), Str CPT friable, localement grosses inclusions de L BG/Ro, Str CPT, GRA mm roulés, gros fragments de calcaire Bl à granulométrie fine
574	Revêtement de sol avant-cour 1919 à nos jours		S.I. S G((J)), beaucoup de GRA mm roulés
575	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. Tuyau en fonte, diamètre 6 cm
576	Remblais de destruction 1912-1916		S.I. Mélange U.S. 555 et U.S. 572
577	Tranchée de pose réseau électrique galerie des marbres 1994		S.I. Remblais, beaucoup d'ardoise
578	Tranchée de fondation bâtiment des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e	ardoise	S.I. S RoB, énormément de GRA mm
579	Bordure pavée façade Sud du bât. des Soeurs 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.I. Pavage fait de pavés calcaires carrés 23 X 23 cm en moyenne, jointoyés au bitume
580	Sous-solage bât. des Soeurs		S.I. Structure faite de « poutres » parallèles (blocs calcaires noyés dans du plâtre coffré), orientées N/S, d'une largeur moyenne de 0,50 m, espacées en moyenne de 0,30 m. Espaces intercalaires comblés avec des remblais : gros fragments de TCA (brique ² et tuile), gros fragments de

581	Fondation mur Sud bât. des Sœurs, surmontée d'une pierre de seuil 2 ^{ème} ½ du XIX ^e		S.I. Blocs calcaires J dans mortier BI à inclusions de charbon, fragments de carreaux en TC et d'ardoises, 1 bloc taillé en dalle au sommet
582	Grande allée 1919-1923	charbons	S.XV. Calcaire concassé BI (GRA mm à cailloux) dans S BI + chaux
583	Grande allée 1919-1923 (sous-couche drainante)		S.XV. S Ro, quelques GRA
584	Remblais 1728-1730	charbons	S.XV. GRA, cailloux, gros fragments de béton de chaux, fragments de TC, ardoise, dans matrice SL B
585	Remblais 1728-1730	microcharbons, scories	S.XV. SL Bbl(chaux), beaucoup de GRA et cailloux de calcaire et de silex
586	Remblais 1728-1730	TC vernissée, charbons	S.XV. Mélange S J + SL B, énormément de GRA et cailloux de calcaire et de silex roulés
587	TP haie 1948		S.XV. LS Bf, Str grumeleuse et friable, porosités, beaucoup de GRA mm à cm
588	TP haie 1948		S.XV. LSA B/BJRo(V), Str polyédrique, S grossier, beaucoup de GRA mm à cm roulés, porosités
589	Grande allée 1 ^{ère} ½ du XX ^e		S.XV. LS((A)) Bf, GRA mm à cm + chaux, Str CPT
590	Grande allée 1 ^{ère} ½ du XX ^e		S.XV. Calcaire concassé mélangé à LS Bf
591	Grande allée 1948		S.XV. SL BN, Str CPT feuilletée, beaucoup de GRA mm, GRA cm roulés
592	Stabilisé actuel		S.XV. Énormément de GRA mm roulés calibrés + S J + ciment
593	Apport de terre récent		S.XV. SL B((J))
594	Remblais 1912-1916		S.I. L J
595	TP tilleul 1753-1755	énormément de fragments mm à cm de mortier de chaux, charbons, verre irisé, un gros élément de fer (oxydé)	S.XII. LS GJB, GRA mm à cm, gros racinaire
596	Allée bosquet latéral 1835-1836		S.XII. GRA cm à cailloux calcaires, fragments de mortier J dans matrice LS B
597	Allée bosquet latéral 1835-1836	fragments de mortier J	S.XII. LS J/JB (percolations racinaires), GRA mm à cailloux
598	Allée bosquet latéral 1835-1836 (sous-couche drainante)		S.XII. S grossier RoB
599	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e		S.XII. S J + chaux + GRA mm
600	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e		S.XII. Pierres de calcaire BI
601	Allée bosquet latéral 2 ^{ème} ½ du XVIII ^e (pollution racinaire)		S.XII. LS BfJ, Str un peu humifère
602	Remblais terrasse des jardins 1728-1730		S.VII. Non décrite.

ILLUSTRATIONS

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron
 Localisation des sondages sur le plan topographique actuel.
 1 / 1000^e
 Février-Mars 2007




Musée Rodin (Paris 7^e)


Jardins de l'Hôtel Biron

Superposition du Plan général de la maison et jardin de Madame de Moras qui l'a cédée à vie à Madame la duchesse du Maine (1952)* sur le plan de localisation des sondages

Février-Mars 2007

* Extrait de : BLONDEL Jacques-François, *Architecture française ou recueil de plans, élévations (...), Paris, 1752, Tome Ier, p. 205-208* (source : GRAHAL R&E, avril 2006)





Plan des cours et jardins de l'hôtel de Biron (n. d.)

Documentation du Musée Rodin

(source : Étude historique de Raphaël Masson, juin 2005)


Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

Superposition du *Plans des jardins de M. le Maréchal duc de Biron à Paris** sur le plan de localisation des sondages (ajustement sur le bassin)
1/1000^e

Février-Mars 2007

*Extrait de : LE ROUGE Georges-Louis, *Recueil de plans de jardins situés tant à Paris (...)*, 1776-1788, cahier 1, planche 9



Musée Rodin (Paris 7^e)


Jardins de l'Hôtel Biron


Superposition du *Plans des jardins de M. le Maréchal duc de Biron à Paris** sur le plan de localisation des sondages (ajustement sur l'hôtel)

1/10000


Février-Mars 2007

*Extrait de : LE ROUGE Georges-Louis, *Recueil de plans de jardins situés tant à Paris (...), 1776-1788, cahier 1, planche 9*





*Plan général de la maison et jardin de Madame de Moras qui
l'a cédée à vie à Madame la duchesse du Maine
publié par Jacques-François Blondel en 1752
(source : GRAHAL R&E, avril 2006)*



source : GRAHAL R&E, avril 2006

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron

État du parcellaire dans les années 1730. L'hôtel Peyrenc de Moras et
 ses jardins vus en perspective cavalière.

Extrait de : BRETEZ Louis, dessinateur, *Plan de Paris*, commencé l'année 1731, dessiné et
 gravé sous les ordres de messire Michel-Étienne Turgot (...) achevé de graver en 1739...
 Février-Mars 2007



source : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711270h/f5>


Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

État du parcellaire dans les années 1730.


Extrait de : ROUSSEL (16...-1733) – *Paris, ses faubourgs et ses environs où se trouve le détail des villages, châteaux, grands chemins pavés et autres, des hauteurs, bois, vignes, terres et prez, levez géométriquement* – (173...)

Février-Mars 2007




source : <http://gallica.bnf.ark:/12148/btv1b7710703h>

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron
 État du parcellaire en 1740. Localisation de l'hôtel
 Peyrenc de Moras occupé par la duchesse du Maine.
 Extrait de : DELAGRIVE Jean (1689-1757) – *Nouveau plan de Paris et de
 ses faubourgs* ou sont marqués tous les quartiers toutes les rues et cul-de-sac,
 toutes les églises et communautés de cette ville - 1740
 Février-Mars 2007



source : <http://gallica.bnf.ark:/12148/btv1b7711275k>

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron
 État du parcellaire en 1762. L'hôtel du duc de Biron avant
 l'extension des jardins vers le Sud.
 Extrait de : JAILLOT Bernard-Antoine (17...-1749) – *Plan de la ville de Paris et de ses*
faubourgs dédié au roi - 1762
 Février-Mars 2007



source : <http://gallica.bnf.ark:/12148/btv1b77112745>

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron
 État du parcellaire en 1771.

Extrait de : ROBERT DE VAUGONDY Didier (1723-1786) – *Plan de la ville et des faubourgs de Paris divisé en ses vingt quartiers* - 1771
 Février-Mars 2007

Musée Rodin (Paris 7^e)


Jardins de l'Hôtel Biron


Superposition du cadastre de Paris réalisé au début du XIX^e siècle*
sur le plan de localisation des sondages

1/1000

Février-Mars 2007

* Archives Nationales, Contributions directes, P¹37, pièce 257 (source : GRAHAL R&E, avril 2006)





A.N., Minutier central, XCVIII, 402 (source : GRAHAL R&E, avril 2006)

- mur mitoyen en 1719
- - - mur construit entre 1719 et 1727
- pas de mur en 1720

A : terrain acquis le 10/12/1719

B : terrain acquis le 30/07/1720


Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

Positionnement des parcelles de terrain acquises par Louis de Roye de la Rochefoucauld et Charles-Gabriel de Belsunce en 1719 et 1720, et vendues à Abraham Peyrenc de Moras le 11/04/1727, sur le plan de localisation des sondages

1/1000^e

Février-Mars 2007





Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

Positionnement des parcelles de terrain acquises par Abraham
Peyrenc de Moras entre 1727 et 1728, sur le plan de localisation des sondages
1/10000


Février-Mars 2007





A.N., Minutier central. CXVII. 384 (source : GRAHAL R&E, avril 2006)

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron
 Plan du terrain acquis des Invalides à titre de rente par
 Abraham Peyrenc de Moras le 11/01/1732
 Février-Mars 2007



source : <http://gallica.bnf.ark:/12148/btv1b77107008>


Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron


État du parcellaire en 1705. Localisation du terrain
d'implantation du futur hôtel Peyrenc de Moras.

Extrait de : FER Nicolas de (1646-1720) – *Huitième plan de Paris
divisé en ses vingt quartiers* - 1705

Février-Mars 2007



*Extrait du plan de Jacoubet, 1835 (source : Étude historique de Raphaël Masson, documentation du Musée Rodin, juin 2005)



**Extrait du plan parcellaire de Paris, 1900 - Archives de Paris, Documents iconographiques, 1F1-4622, feuille 212bis (source : GRAHAL R&E, avril 2006)

Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

Évolution de la cour d'honneur entre la première moitié du XIX^e siècle* et 1900**. Superposition avec le plan de localisation des sondages

1/10000

Février-Mars 2007




fig. 1 : « Pot à plantes à cinq trous d'aération, faïence, XVIII^e s. Musée de Louviers »




fig. 2 : « Égouttoir à fromage, poterie glaçurée à l'intérieur, XX^e s. Musée de Moulins »




Plan des parcelles échangées entre le duc de Biron et la marquise de Saissac – Indication des murs mitoyens à construire (A.N. Papiers tombés dans le domaine public, T 479²²)

« Plan des jardins de M. le Maréchal Duc de Biron à Paris »




Bibliothèque numérique de l'Institut National d'Histoire de l'Art



Bibliothèque numérique de l'Institut National d'Histoire de l'Art

(Extrait de : LE ROUGE Georges-Louis, *Jardins anglo-chinois à la mode ou Détail des nouveaux jardins à la mode*, Paris, G. L. Le Rouge, 1776-1788, cahier 1, planches 9 et 10)

« Terrasse et Pavillon Chinois à M. le Maréchal Duc de Biron »




Bibliothèque numérique de l'Institut National d'Histoire de l'Art



Bibliothèque numérique de l'Institut National d'Histoire de l'Art

(Extrait de : LE ROUGE Georges-Louis, *Jardins anglo-chinois à la mode ou Détail des nouveaux jardins à la mode*, Paris, G. L. Le Rouge, 1776-1788, cahier 12, planches 17 et 18)



Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

Hypothèse de restitution du tracé du parterre central du jardin d'agrément du duc de Biron à partir des traces observées en fouille dans les sondages S.II S.III et S.IV, croisées avec les données du plan de Le Rouge

1/250e

Février-Mars 2007



(cliché C. Travers)

Élément de canalisation en terre cuite, décharge du grand bassin circulaire




(cliché C. Travers)

Tranchée de pose et décharge du grand bassin circulaire (S.II, face Sud)

Musée Rodin (Paris 7^e)
Jardins de l'Hôtel Biron
 Positionnement de la parcelle de terrain dépendant de
 l'Hôtel Royal des Invalides, acquise à titre de rente par
 Abraham Peyrenc de Moras le 11/01/1732,
 sur le plan topographique actuel

1/1000^e

Février-Mars 2007



Musée Rodin (Paris 7^e)


Jardins de l'Hôtel Biron

Positionnement des parcelles de terrain appartenant à la marquise de Saissac,
données en échange à Louis-Antoine de Gontaut de Biron le 14/07/1753,
et des murs mitoyens construits après le 14/07/1753
sur le plan de localisation des sondages

1/10000

Février-Mars 2007

Murs mitoyens






A- Vue des alignements de fruitiers plantés dans les parterres du jardin de la Congrégation des dames du Sacré-Coeur au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle

(Union Photographique Française, "Le couvent du Sacré-Coeur, suite de 10 vues extérieures et intérieures : le jardin", s. d, BHVP XXVII-10, cliché GRAHAL)



B- État des jardins en 1928, après à la réhabilitation de Georges Grappe

(Photo publiée dans : L.M. Michon, "Les jardins de l'hôtel Biron" in *Gazette des Beaux-Arts*, février 1928, cliché GRAHAL)



Plan schématique des bâtiments et jardins de la Congrégation du Sacré-Coeur à la fin du XIX^e siècle

Documentation du Musée Rodin, non daté
(source : Étude historique de Raphaël Masson, juin 2005)

Musée Rodin (Paris 7^e)

Jardins de l'Hôtel Biron

Superposition du plan des jardins réalisé à l'occasion de l'exposition suisse de sculpture en 1963* sur le plan de localisation des sondages

1/1000^e

Février-Mars 2007

* publié dans Marcel Joray, *Musée Rodin (Paris) : la sculpture en Suisse, 1952-1963*, Paris, 1963 (source : GRAHAL R&E, avril 2006)






fig. 1a



fig. 1b



fig. 2a



fig. 2b



fig. 3a



fig. 3b



fig. 3c



fig. 3d



fig. 4a



fig. 4b



fig. 5a




fig. 5b



fig. 6a




fig. 6b




fig. 7



fig. 8a



fig. 8b



fig. 8c



fig. 9



fig. 10



fig. 11a



fig. 11b



fig. 12



fig. 13




fig. 14a



fig. 14b



fig. 15



fig. 16



fig. 17a



fig. 17b



fig. 18



fig. 19




fig. 20a



fig. 20b




fig. 21



fig. 22



fig. 23



fig. 24



fig. 25a




fig. 25b



fig. 26a



fig. 26b



fig. 27a



fig. 27b



fig. 28



fig. 29



fig. 30



fig. 31a



fig. 31b



fig. 31c



fig. 31d



fig. 32



fig. 33



fig. 34a



fig. 34b



fig. 34c



fig. 35



fig. 36



fig. 37




fig. 38a



fig. 38b



fig. 38c



fig. 39a



fig. 39b



fig. 40



fig. 41a



fig. 41b



fig. 42



fig. 43



fig. 44




fig. 45



fig. 46a



fig. 46b



fig. 47a



fig. 47b



fig. 48a



fig. 48b




fig. 49a



fig. 49b



fig. 50



fig. 51




fig. 52



fig. 53



fig. 54a



fig. 54b



fig. 55



fig. 56



fig. 57a




fig. 57b



fig. 58a



fig. 58b



fig. 59a



fig. 59b



fig. 60



fig. 61



fig. 62



fig. 63



fig. 64



fig. 65



fig. 66



fig. 67



fig. 68



fig. 69



fig. 70



fig. 71




fig. 72



fig. 73a



fig. 73b

**Musée Rodin (Paris 7^e)
JARDINS DE L'HÔTEL BIRON**

Légende des couleurs utilisées pour l'interprétation des unités stratigraphiques

1. Les niveaux antérieurs à l'implantation de l'hôtel

-  Alluvions modernes (remaniés ou en place ?)

2. Les aménagements d'Abraham Peyrenc de Moras (1728-1730)

-  Apport de remblais pour constituer la terrasse des jardins
-  Apport de remblais terreux pour constituer le substrat des plantations
-  Fosses de plantation (tilleuls et charmillles)
-  Allée de calcaire concassé jaune

3. Les aménagements de Louis-Antoine de Gontaut de Biron (1753-1755)

-  Construction d'un contre-mur à l'Est
-  Apport de remblais pour étendre la terrasse des jardins vers le Sud
-  Apport de remblais dans l'ancien potager
-  Pose des structures hydrauliques enterrées
-  Apport de terre végétale
-  Creusement des fosses de plantation
-  Création des allées en calcaire concassé jaune
-  Aménagement des passe-pieds du parterre
-  Création des parterres et plates-bandes
-  Reconstruction du mur de clôture Est (1758)
-  Apport de remblais terreux dans la tranchée de construction du nouveau mur de clôture Est
-  Reprise du mur et création d'une tranchée drainante (1758 ou postérieur)

4. La restauration à l'identique de François Duvillers (1835-1836)

-  Creusement et remplissage de la « fosse-dépotoir » U.S. 219
-  Apport de terre végétale
-  Apport de remblais dans le petit quinconce
-  Creusement des fosses de plantation
-  Création des allées de calcaire concassé jaune
-  Aménagement des parterres fleuris du grand bosquet

5. Les transformations attribuées aux Sœurs de la Congrégation du Sacré-Cœur (2^{ème} ½ du XIX^{ème} siècle)

-  Apport de terre végétale dans les parterres
-  Plantation d'arbres dans les parterres
-  Épandage terreux en bordure de plantation
-  Aménagement d'une cour de récréation dans le petit quinconce
-  Construction de bâtiments autour de la cour d'honneur

6. Les actions engagées par Léonce Bénédict

-  Démolition des bâtiments de l'avant-cour et remblaiement
-  Aménagement du sol de l'avant-cour
-  Réfection de la grande allée Nord-Sud en calcaire concassé blanc
-  Nettoyage du jardin
-  Plantations d'arbustes

7. La réhabilitation de Georges Grappe

-  Aménagement du sol du petit quinconce en graviers roulés + limons noirs
-  Aménagement d'un espace sablé au milieu du petit quinconce
-  Aménagement d'une petite bordure maçonnée autour de l'espace sablé
-  Réfection de l'allée latérale Ouest en calcaire concassé jaune

8. Les années 1930


-  Apport de remblais dans deux grandes fosses creusées au niveau de l'allée latérale
-  Recréation d'une allée en calcaire concassé jaune
-  Drains
-  Plantation de végétaux en bordure Est de l'allée
-  Reconstruction du mur de clôture oriental

9. La restauration du « parc » en 1948

-  Plantations de ligneux
-  Apport de terre végétale
-  Aménagement des surfaces de circulation en graviers + sable + limons foncés

10. Les aménagements de la 2^{ème} ½ du XX^e siècle


-  Terre rapportée pour le jardin de sculptures de Charles Dorian (1956-1963)
-  Trous de plantation pour le jardin de sculptures de Charles Dorian (1956-1963)
-  Renouvellement des haies bahuts en charmilles (1970)
-  Terre rapportée le long du mur de clôture oriental (1970)
-  Aménagement de réseaux divers (1956 à nos jours)
-  Terre rapportée lors des aménagements de Jacques Sgard (1993)
-  Niveaux actuels
-  Remblais indéterminés




Sondage I



S.I - Face Est, moitié Sud




Sondage XV



S.II – Face Sud, décharge du bassin (U.S. 81 et 82)





S.II – Face Sud, allée de calcaire concassé (U.S. 77)






S.III – Face Sud, allée de calcaire concassé (U.S. 22)




S.III – Vue générale depuis l'Est









S.VIII – Face Nord, allée de calcaire concassé (U.S. 226)





S.IX – Face Nord, fosse de plantation (U.S. 259)





S.IX – Face Sud, allée de calcaire concassé (U.S. 288)





Sondage X




Sondage XI




Sondage XII




Sondage XIV






Sondage I




Sondage XV





S.II - Face Sud, décharge du bassin (U.S. 81 et 82)





S.II - Face Sud, allée de calcaire concassé (U.S. 77)



S.III – Vue générale depuis l'Est



S.III – Face Sud, allée de calcaire concassé (U.S. 22)







- Enduit
- Mortier
- Calcaire

S.VI – Vue générale depuis l'Ouest






S.VIII - Face Nord, allée de calcaire concassé (U.S. 226)






S.IX – Face Nord, fosse de plantation (U.S. 259)

S.IX – Face Sud, allée de calcaire concassé (U.S. 288)



Sondage X



Sondage XI

